



Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 901, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
CONFORM
ORIGINALULUI 1

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 26

din 28 ianuarie 2022

mun. Chișinău

**privind aprobarea Planului de investiții pentru anul 2022
al titularului de licență S.A. „Apă-Canal Chișinău”**

În corespundere cu punctele 30-35 din Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.357/2019 din 27.09.2019 (*Monitorul Oficial nr.352-359/1989 din 29.11.2019*), în rezultatul examinării solicitării S.A. „Apă-Canal Chișinău” nr. 01-10407 din 17.12.2021 privind aprobarea Planului de investiții pentru anul 2022 și a Notei de argumentare elaborată de către Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare din cadrul ANRE, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2022 al titularului de licență S.A. „Apă-Canal Chișinău” în valoare de 707836,08 mii lei, conform Anexei la prezenta Hotărâre.
2. Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare va aduce la cunoștință titularului de licență S.A. „Apă-Canal Chișinău” prezenta Hotărâre.
3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă, în termen de 30 de zile de la notificarea acesteia.

Veaceslav UNTILA
Director general

Octavian CALMÎC
Director

Eugen CARPOV
Director

Violina ȘPAC
Director

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
SECRETARUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Leopold Ylinca
(N.P.)

Anexă
la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE
nr. 26 din 28 ianuarie 2022

**Planul de investiții pentru anul 2022 al titularului de licență S.A. „Apă-Canal Chișinău”,
aprobat de ANRE**

(mii lei, fără TVA)

Nr. d/o	Denumirea categoriei de investiții	Sursa de finanțare	Valoarea aprobată a investițiilor pentru anul 2022
	Total investiții, din care în:		707836,08
A	Investiții în construcția de noi rețele și noi instalații	proprie	95400,13
		grant FEN	72000,00
B	Investiții în rețele și capacități de producere existente	proprie	180940,92
		credit BERD, BEI	199394,88
C	Investiții în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice	proprie	10844,00
D	Investiții în echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică, inclusiv aferente rețelelor	proprie	34618,85
E	Investiții în clădiri și construcții, inclusiv aferente rețelelor	proprie	8955,00
		credit BERD, BEI	94208,76
F	Investiții în tehnica de calcul, telecomunicații	proprie	3070,00
G	Investiții în imobilizări necorporale (programe, licențe etc.)	proprie	1850,00
H	Alte investiții legate de activitatea licențiată	proprie	6553,55

Proiectele de investiții din Planul de investiții pentru anul 2022 al titularului de licență S.A. „Apă-Canal Chișinău”, aprobate de ANRE

Nr. crt.	Categorie de investiții, denumirea, caracteristicile proiectului de investiții	Parametrii proiectului de investiții							Inclusiv				Amortizarea anuală estimată a investiției în mii lei	Comentarii anuale estimate de evaluare pentru anul "t" în cazul în care proiectul de investiții nu se implementează în anul "t"	Comentarii anuale estimate de evaluare pentru anul "t" în cazul în care proiectul de investiții se implementează în anul "t"	Suma estimată a costurilor anuale estimate de evaluare pentru anul "t" în cazul în care proiectul de investiții nu se implementează în anul "t"	Note	
		Amplasarea proiectului de investiții	Cantitate	Valoarea estimată a proiectului de investiții, în mii lei, fără TVA	Perioada de realizare (ani)	Criteriul de evaluare	Obiectivele rezultate în urma realizării proiectului de investiții	Sursa de finanțare	Partea proiectului finanțată de investiții în mii lei, în anul 2021		Investiții planificate pentru anul 2022							Durata de funcționare utilă a proiectului de investiții, în ani
									costul	Valoarea, în lei (fără TVA)	costul	Valoarea, în lei (fără TVA)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Total investiții, inclusiv:			1.175.711,78					477.866,21			707.816,06		15.182,15				
A	Investiții în construcții de noi spații și noi capacități de producere			107.405,13								107.405,13		7.806,98				
A1	DEAU: Proiectarea, montarea, instalarea și punerea în funcțiune a instalațiilor tehnologice de generare și gestionare a energiei electrice în cadrul sistemului de distribuție, care să funcționeze pe principii de securitate, deconectare termică (pilotaj)	nr. Chișinău	1	72.000,00	2022	normare	Se preconizează implementarea construcției unei instalații de producere definitivă a energiei electrice prin intermediul sistemului de distribuție de înaltă tensiune și va include următoarele componente: o stație de transformare, o stație de distribuție, o stație de distribuție de înaltă tensiune și o stație de distribuție de înaltă tensiune.	grant Fondul Ecologic Național (FEN)				72.000,00						
										64.977,81		1,00	30,00	4.948,80				
				94.977,81				sever propriu			1,00	14.859,60	50,00	297,19				
A2	DEAU: Clădirea industrială (pilotaj)	nr. Chișinău	1	14.859,60	2022	normare	Se preconizează implementarea construcției unei instalații de producere definitivă a energiei electrice prin intermediul sistemului de distribuție de înaltă tensiune și va include următoarele componente: o stație de transformare, o stație de distribuție, o stație de distribuție de înaltă tensiune și o stație de distribuție de înaltă tensiune.	sever propriu			1,00	14.859,60	50,00	297,19				
A3	DEAU: Instalarea de centrale electrice de apă pentru SE Colanaj conform proiectului de execuție 18/21 ACC-REAC "Alimentarea cu apă a stației de epurare "Colanaj" din str. Alișoare, c. Colanaj.	c. Colanaj	1	100,00	2022	normare	Asigurarea cu apă potabilă în SE Colanaj, în legătură cu lipsa surselor. Asigurarea condițiilor de muncă pentru angajați.	sever propriu			1,00	100,00	50,00	3,00				
A4	DACVY: Încalzirea și montarea de rețeauă și dispozitive pentru încălzire. Proiectarea și instalarea sistemului de distribuție a energiei electrice în cadrul sistemului de distribuție de înaltă tensiune.	nr. V-Vodă	1	100,00	2022	normare	Modernizarea sistemului de distribuție a energiei electrice.	sever propriu			1,00	100,00	5,00	20,00				
A5	DACVY: Proiectarea și montarea stației de distribuție a energiei electrice în cadrul sistemului de distribuție de înaltă tensiune.	nr. V-Vodă	1	250,00	2022	normare	Instalarea sistemului de distribuție a energiei electrice.	sever propriu			1,00	250,00	10,00	25,00				
A6	DACVY: Proiectarea și montarea sistemului automat pentru distribuția energiei electrice în cadrul sistemului de distribuție de înaltă tensiune.	nr. V-Vodă	1	50,00	2022	normare	Asigurarea funcționării sistemului de distribuție a energiei electrice.	sever propriu			1,00	50,00	10,00	5,00				
A7	DACVY: Stația HIDROFOR nr. V-Vodă. Proiectarea și instalarea sistemului SCADA pentru distribuția și monitorizarea procesului de distribuție a energiei electrice în cadrul sistemului de distribuție de înaltă tensiune.	nr. V-Vodă	1	100,00	2022	normare	Trăjirea și monitorizarea procesului de distribuție a energiei electrice în cadrul sistemului de distribuție de înaltă tensiune.	sever propriu			1,00	100,00	10,00	10,00				
A8	DACVY: Proiectarea și construcția rețelei de distribuție a energiei electrice în cadrul sistemului de distribuție de înaltă tensiune.	nr. Iași	1	30,72	2022	normare	În anul 2022 se preconizează implementarea proiectului de distribuție a energiei electrice în cadrul sistemului de distribuție de înaltă tensiune.	sever propriu			1,00	30,72	30,00	0,61				
	Asigurarea alimentării cu energie electrică																	
A9	EPAU "Putrești": Proiectarea și construcția liniei electrice pentru al II-lea rând		400	120,00	2022	normare	Asigurarea alimentării stației cu energie electrică în scopul funcționării sistemului de distribuție a energiei electrice.	sever propriu			400,00	120,00	25,00	4,80				
A10	EPAU "Gălbenești": Proiectarea și construcția liniei electrice pentru al II-lea rând		600	200,00	2022	normare	Asigurarea alimentării stației cu energie electrică în scopul funcționării sistemului de distribuție a energiei electrice.	sever propriu			600,00	200,00	25,00	8,00				
A11	EPAU "București": Proiectarea și construcția liniei electrice pentru al II-lea rând		2500	2.300,00	2022	normare	Asigurarea alimentării stației cu energie electrică în scopul funcționării sistemului de distribuție a energiei electrice.	sever propriu			2.500,00	2.300,00	25,00	100,00				
A12	Proiectarea și construcția liniei electrice 10 kV pentru rețeaua de distribuție de la PDC 14 spre PT 1001		700	700,00	2022	normare	Unirea liniei de distribuție (într-o singură linie de distribuție)	sever propriu			700,00	700,00	25,00	28,00				
A13	Proiectarea și construcția liniei electrice 10 kV pentru rețeaua de distribuție de la PDC HERES spre PT 313		3600	3.600,00	2022	normare	Unirea liniei de distribuție (într-o singură linie de distribuție)	sever propriu			3.600,00	3.600,00	25,00	144,00				
A14	Construcția liniei electrice 10 kV pentru al II-lea rând		50	100,00	2022	normare	Spornici fabricați din beton	sever propriu			50,00	100,00	25,00	6,00				
A15	EPAU "Putrești": Construcția liniei electrice pentru al II-lea rând la (proiect elaborat)		300	300,00	2022	normare	Asigurarea alimentării stației cu energie electrică în scopul funcționării sistemului de distribuție a energiei electrice.	sever propriu			300,00	300,00	25,00	12,00				
A16	Contrast fotovoltaic cu capacitate instalată de 100kW pentru Departamentul Montană, nr. Vârșeu 28, mun. Chișinău	Chișinău	1	1.810,00	2022	eficiență	Asigurarea alimentării stației cu energie electrică în scopul funcționării sistemului de distribuție a energiei electrice.	sever propriu			1,00	1.810,00	25,00	72,40				
A17	Contrast fotovoltaic cu capacitate instalată de 10kW pentru Sectorul rețele de apă Chișinău	Chișinău	1	181,00	2022	eficiență	Asigurarea alimentării stației cu energie electrică în scopul funcționării sistemului de distribuție a energiei electrice.	sever propriu			1,00	181,00	25,00	7,24				
A18	Contrast fotovoltaic cu capacitate instalată de 20kW pentru Sectorul rețele de apă Chișinău	Chișinău	1	362,00	2022	eficiență	Asigurarea alimentării stației cu energie electrică în scopul funcționării sistemului de distribuție a energiei electrice.	sever propriu			1,00	362,00	25,00	14,48				
A19	Contrast fotovoltaic cu capacitate instalată de 10kW pentru Sectorul rețele de apă Chișinău	Chișinău	1	181,00	2022	eficiență	Asigurarea alimentării stației cu energie electrică în scopul funcționării sistemului de distribuție a energiei electrice.	sever propriu			1,00	181,00	25,00	7,24				
A20	Contrast fotovoltaic cu capacitate instalată de 15kW pentru Sectorul rețele de apă Chișinău	Chișinău	1	271,50	2022	eficiență	Asigurarea alimentării stației cu energie electrică în scopul funcționării sistemului de distribuție a energiei electrice.	sever propriu			1,00	271,50	25,00	10,86				
A21	Contrast fotovoltaic cu capacitate instalată de 10kW pentru Sectorul rețele de apă Chișinău	Chișinău	1	181,00	2022	eficiență	Asigurarea alimentării stației cu energie electrică în scopul funcționării sistemului de distribuție a energiei electrice.	sever propriu			1,00	181,00	25,00	7,24				
A22	Contrast fotovoltaic cu capacitate instalată de 21kW pentru Sectorul Departamentului rețele de distribuție și stații de pompare a apelor potabile	Chișinău	1	423,30	2022	eficiență	Asigurarea alimentării stației cu energie electrică în scopul funcționării sistemului de distribuție a energiei electrice.	sever propriu			1,00	423,30	25,00	17,02				
A23	DACVY: Automatizarea și montarea a două linii de cablu electric subteran de tensiune medie-înaltă de la stația de distribuție de înaltă tensiune la stația de distribuție de înaltă tensiune nr. V-Vodă																	

B 23	*Secțiunea 27 cuprinde reabilitarea rețelei de apă potabilă în-a lungul Urmilor Str., situat în răsărit Clujului și capătului, în direcția str. Boboșeni (nr. 171-233), fațetă D-300mm, L-490m	nr. Clujului	478,3	2.002,43	2017-2022	necesar	Reconstrucția rețelei de apeduct amortizată în starea de avansare. Reducerea pierderilor cu 14,5 de scopuri sau 0,08% = 4907,04 m3 din volumul pierderilor anuale (media pe ani 2014-2015), calculul este efectuat pe segmente de rețea de alimentare cu apă, din secvența scurte, înainte de proiect de reabilitare). Menținerea calității apei potabile livrate	Extensia credit de la BERD, BEI	71,5	3.447,85	407	1.703,22	50,00	34,06
B 24	*Secțiunea 28 cuprinde reabilitarea rețelei de apă potabilă în-a lungul defalcării de blocurile de apartamente din str. Crunchea, P. Ungureanu Str., Independenței Str. Traian Bă, din str. în sectorul Detonații din Clujului (2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, Independenței, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, Independenței, 12/1, 12/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/7, Independenței Str. 10/7 Traian Bă, PE100 D-63-225mm, L-2500m (D63-50m; D90-200m; D110-135m; D160-750m; D225-270m)	nr. Clujului	2748	4.428,52	2017-2022	necesar	Reconstrucția rețelei de apeduct amortizată în starea de avansare. Reducerea pierderilor cu 14,5 de scopuri sau 0,2% = 17719,1 m3 din volumul pierderilor anuale (media pe ani 2014-2015), calculul este efectuat pe segmente de rețea de alimentare cu apă, din secvența scurte, înainte de proiect de reabilitare). Menținerea calității apei potabile livrate	Extensia credit de la BERD, BEI			2748	4.428,52	50,00	88,57
B 27	*Secțiunea 29 cuprinde reabilitarea rețelei de apă potabilă în-a lungul defalcării de blocurile de apartamente din str. Banișagiuș, Banișagiu Str. și Banișagiu Str., situat în sectorul Detonații din Clujului (17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, Banișagiuș; 66, 66/2, 66/3, 66/2, Banișagiu) PE100, D-90-160mm, L-1340m (D90-160m; D110-135m; D160-1190)	nr. Clujului	1870	3.217,10	2017-2022	necesar	Reconstrucția rețelei de apeduct amortizată în starea de avansare. Reducerea pierderilor cu 17 de scopuri sau 0,2% = 11404,76 m3 din volumul pierderilor anuale (media pe ani 2014-2015), calculul este efectuat pe segmente de rețea de alimentare cu apă, din secvența scurte, înainte de proiect de reabilitare). Menținerea calității apei potabile livrate	Extensia credit de la BERD, BEI			1870	3.217,10	50,00	64,34
B 28	*Secțiunea 30 cuprinde reabilitarea rețelei de apă potabilă și de canalizare de servicii din-a lungul str. Dancușeni, str. Mădăraș Str., B. Ciobanu Str., P. de la P. Str., Albe Str., Ig. Ciobanu, str. Bădăraș Str., B. Hăbău și str. la Mădăraș, situat în sectorul Detonații din Clujului PE100 D-25-140mm, L-4190m (D-25-140mm; D92-200m; D63-50m; D80-40m; D110-200m; D160-410m), fațetă D-250mm, L-490m	nr. Clujului	4612	7.546,54	2017-2022	necesar	Reconstrucția rețelei de apeduct amortizată în starea de avansare. Reducerea pierderilor cu 23,5 de scopuri sau 0,12% = 4795,72 m3 din volumul pierderilor anuale (media pe ani 2014-2015), calculul este efectuat pe segmente de rețea de alimentare cu apă, din secvența scurte, înainte de proiect de reabilitare). Reducerea pierderilor, decorectivă, menținerea calității apei potabile livrate	Extensia credit de la BERD, BEI	4607	4.730,84	5	2.815,50	50,00	32,31
B 29	*Proiectul 1 alfa: Reabilitarea a 50 km rețea de apă potabilă, în-a lungul str. Clujului rețea de distribuție și B. Ciobanu Str.	nr. Clujului	58.130	131.524,02	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI	12.642,80	26.942,02	45.486,90	104.264,02	2.198,00	2.124,37
B 30	Secțiunea 1.1 Reabilitarea rețelei publice de apă din cartierul Bă. Mircea cel Bătrân / str. Petru Zădărnici / N. M. Spătaru / str. Igar Vioru		2453	4.752,00	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			2453	4.752,00	50,00	95,04
B 31	Secțiunea 1.2 Reabilitarea rețelei publice de apă din Bă. Mircea cel Bătrân / str. Petru Zădărnici / str. M. Săvulescu / str. Igar Vioru		2045	4.794,20	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			2045	4.794,20	50,00	95,88
B 32	Secțiunea 1.3 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. Petru Zădărnici / Bă. Mircea cel Bătrân / N. M. Spătaru / str. Cămin Lăzăr 25		1328	3.206,14	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			1328	3.206,14	50,00	64,12
B 33	Secțiunea 1.4 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. A. Russo - 18 cu Brațu / str. M. Săvulescu 4-6 / str. Cămin Lăzăr 1-9 cu Brațu		1899	3.860,63	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			1899	3.860,63	50,00	77,21
B 34	Secțiunea 2 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. M. Deleanu nr. 301-38		736	1.895,30	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			736	1.895,30	50,00	37,91
B 35	Secțiunea 4 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. Văntușel, 8/1-16.5		1042	2.951,76	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI	1005	2.479,23	39,00	421,93	50,00	9,44
B 36	Secțiunea 5 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. Matei Milo		767	1.979,90	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			767	1.979,90	50,00	39,60
B 37	Secțiunea 6.1 Reabilitarea rețelei publice de apă din cartierul Bă. Traian, 17-21 - str. Independenței, 18-24 - Bă. Cămin Vodă, 30/1		1487	3.401,96	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI	1430,8	2.964,90	56,30	437,06	50,00	8,74
B 38	Secțiunea 6.2 Reabilitarea rețelei publice de apă din cartierul din str. Cămin Vodă nr. 25-29/4 până la str. Cămin Vodă		531	1.256,41	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			531	1.256,41	50,00	25,13
B 39	Secțiunea 7.1 Reabilitarea rețelei publice de apă din cartierul Bă. Cămin Vodă, 15-19 cu Brațu / Bă. Dacia, 12-40 cu Brațu		3500	5.923,30	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			3500	5.923,30	50,00	118,51
B 40	Secțiunea 7.2 Reabilitarea rețelei publice de apă din cartierul str. Independenței, 54 / Bă. Dacia, 42-52 cu Brațu / str. Văntușel, 7-4 cu Brațu		1988	4.251,20	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			1988	4.251,20	50,00	85,02
B 41	Secțiunea 8 Reabilitarea rețelei publice de apă din cartierul Bă. Traian, 1-15 / Bă. Dacia, 26-30 / Cămin Vodă, 16-26 / str. Independenței, 7-9		3708	8.735,54	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI	3042	5.156,64	666,00	3.578,90	50,00	71,58
B 42	Secțiunea 9.1.1 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. Cămin Chis, 47-76 / str. N. Tăbăcariu, 35, 53		437	2.389,29	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			437	2.389,29	50,00	47,79
B 43	Secțiunea 9.1.2 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. Banișagiuș, 18 cu Brațu / Bă. Cămin Vodă, 3/2, 5/7 / str. Detonații Vechi, 2		494	950,53	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			494	950,53	50,00	19,01
B 44	Secțiunea 9.2 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. Banișagiuș, 22-24 cu Brațu		1042	1.496,20	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			1042	1.496,20	50,00	29,92
B 45	Secțiunea 10 Reabilitarea rețelei publice de apă din Bă. Dacia, 80/3, 80 / str. Aeroport, 1, 11-12 / str. A. Tăpescu, 1-2 / str. Navigației, 2-4 / str. Popșu, 13 / str. Aviației, 13-14, str. Mădăraș, 7/8, str. Păcurariu, 1-7, 10 / str. Ciocănești, 7-42, 69 / str. Mădăraș, 2-4		4110	12.151,23	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			4110	12.151,23	50,00	243,02
B 46	Secțiunea 11.1 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. Alfa Iulia nr. 198-202/4		1103	2.100,26	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			1103	2.100,26	50,00	42,01
B 47	Secțiunea 11.2 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. Calos Ingheș, 39/1-43		341	931,09	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			341	931,09	50,00	18,62
B 48	Secțiunea 12.1 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. Doina și Ion Aldăreșcu, 11-17 / str. Ion Ciompa, 78 / str. Alfa Iulia 2-11 / str. Ion Pelivan, 11-15		1844	4.379,66	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI	1782	2.719,70	62,00	1.659,96	50,00	33,20
B 49	Secțiunea 12.2 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. Ion Pelivan, 26-30 / str. Inșuș, 3-4 / str. Marșan, 1-16 cu Brațu / str. Paris, 47-53 cu Brațu		1809,7	3.264,80	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			1809,7	3.264,80	50,00	65,30
B 50	Secțiunea 13.1 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. 1. Nașcu, 1-40 / str. Ștefan Năghe, 58-72 / str. 1. Liviu, 17-26		2385	5.670,73	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI	1945	4.135,58	440,00	1.535,15	50,00	30,70
B 51	Secțiunea 13.2 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. Calos Ingheș, 6-11 / str. Pranci, 19-24 / str. Banișagiu, 13, 20 / str. Mădăraș, 1-11 cu Brațu		2016	4.639,39	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			2016	4.639,39	50,00	92,79
B 52	Secțiunea 14.1 Reabilitarea rețelei publice de apă din Bă. Ștefan cel Mare, 168, 180 / str. M. F. Mădăraș, 26, 33, 37		155	792,62	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			155	792,62	50,00	15,85
B 53	Secțiunea 14.1.1 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. Ștefan cel Mare, 3-17 cu Brațu / str. Cămin, 8-10		1182	3.341,90	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI	1175	2.636,60	7,00	705,30	50,00	14,11
B 54	Secțiunea 14.1.2 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. Calos Chis, 111-113 cu Brațu / str. Cămin, 2/4 / str. Cămin, 17-19		460	954,23	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			460	954,23	50,00	19,08
B 55	Secțiunea 15.1 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. Ștefan cel Mare, 1-9 cu Brațu / str. A. S. Chis, 1-3		1956	4.843,77	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			1956	4.843,77	50,00	96,88
B 56	Secțiunea 15.1.2 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. Ștefan cel Mare, 132, 137 / str. Dima, 25-31 cu Brațu / str. M. Banișagiu, 5-7 cu Brațu		1439	2.850,30	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			1439	2.850,30	50,00	57,01
B 57	Secțiunea 16.1 Reabilitarea rețelei publice de apă din str. M. Cămin 8-10 / Bă. Mădăraș 3-9		1257	1.937,20	2017-2022	necesar		Extensia credit de la BERD, BEI			1257	1.937,20	50,00	39,14

B 81	Reabilitarea apeductului strada din bd Miron cel Batin de la 1 Viu pînă la bd MoB 11/1, D-400 mm.	nr. Chisinau	650	3.770,00	2022	necesar	Reabilitarea apeductului avariat, reducerea numărului de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Materialul confecționării-otel, D-400mm, anul punerii în funcțiune- 1983, nr scurgeri ultimi 3 ani-53 buc, Volumul pierderilor de apă-93699 m3	Surse proprii				650,00	3.770,00	50,00	75,40				
B 82	Reconstrucția înscăpînării a Palatului Național „Nicolae Sutea” din str. A Popșin, 21, nr. Chișinău, proiect 06/15-AE BP ACC/ SA	nr. Chisinau	150	600,00	2022	necesar	Reabilitarea apeductului avariat, reducerea numărului de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Materialul confecționării-otel, D-150mm, anul punerii în funcțiune- 1998, nr scurgeri ultimi 3 ani-3 buc, Volumul pierderilor de apă-617 m3	Surse proprii				150,00	600,00	50,00	12,00				
B 83	Reconstrucția rețelilor de canalizare, str. Sf Andrei n nr la Sf Andrei, d 100 proiect 04/15-AE BP ACC SA	nr. Chisinau	1070	2.461,00	2022	necesar	Reabilitarea apeductului avariat, reducerea numărului de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Materialul confecționării-otel, D-100mm, anul punerii în funcțiune- 1987, nr scurgeri ultimi 3 ani-59 buc, Volumul pierderilor de apă-14002 m3	Surse proprii				1.070,00	2.461,00	50,00	49,22				
B 84	Reconstrucția rețelilor de alimentare cu apă în Albiștea, 4-24, D-500mm, nr. Chișinău	nr. Chisinau	900	6.750,00	2022	necesar	Reabilitarea apeductului avariat, reducerea numărului de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Materialul confecționării-otel, D-500mm, anul punerii în funcțiune- 1980 nr scurgeri ultimi 3 ani-79 buc, Volumul pierderilor de apă-218714 m3	Surse proprii				900,00	6.750,00	50,00	135,00				
B 85	Reabilitarea apeductului strada din str. Contendii de la str. Mihai Viteazul pînă la str. Petriceni 25/2, D-500 mm, fara proiect	nr. Chisinau	150	1.584,00	2022	necesar	Reabilitarea apeductului avariat, reducerea numărului de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Materialul confecționării-otel, D-500mm, anul punerii în funcțiune- 1977, nr scurgeri ultimi 3 ani-14 buc, Volumul pierderilor de apă-61399 m3	Surse proprii				150,00	1.584,00	50,00	31,68				
B 86	Reconstrucția rețelilor de alimentare cu apă con. Cîrapiți, nr. Timoteiștii de la str. Prieteniei pînă la str 31 August 1989, D-100mm, nr. Chișinău, fără proiect	nr. Chisinau	330	1.350,00	2022	necesar	Reabilitarea apeductului avariat, reducerea numărului de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Materialul confecționării-otel, D-100mm, anul punerii în funcțiune- 2002 nr scurgeri ultimi 3 ani-6 buc, Volumul pierderilor de apă-18714 m3	Surse proprii				330,00	1.350,00	50,00	27,00				
B 87	Reabilitarea apeductului strada din str.Hraștopi de la str.Șpirachi pînă la str. Iakovci, D-300 mm, fara proiect	nr. Chisinau	620	3.720,00	2022	necesar	Reabilitarea apeductului avariat, reducerea numărului de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Materialul confecționării-otel, D-300mm, anul punerii în funcțiune- 1983, nr scurgeri ultimi 3 ani-14 buc, Volumul pierderilor de apă-23300 m3	Surse proprii				620,00	3.720,00	50,00	74,40				
B 88	Reconstrucția rețelilor de alimentare cu apă în Căminarii de la str. Avel Văduș, pînă la str.Mirșii D-500mm, nr. Chișinău	nr. Chisinau	410	5.200,00	2022	necesar	Reabilitarea apeductului avariat, reducerea numărului de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Materialul confecționării-otel, D-500mm, anul punerii în funcțiune- 1987 nr scurgeri ultimi 3 ani-71 buc, Volumul pierderilor de apă-85748 m3	Surse proprii				410,00	5.200,00	50,00	104,00				
B 89	Reabilitarea apeductului strada din str. Spicului de la SP "SPICULUI" pînă la str. Spicului, 7, D-500 mm	nr. Chisinau	155	1.900,00	2022	necesar	Reabilitarea apeductului avariat, reducerea numărului de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Materialul confecționării-otel, D-500mm, anul punerii în funcțiune- 1989, nr scurgeri ultimi 3 ani-11 buc, Volumul pierderilor de apă-15254 m3	Surse proprii				155,00	1.900,00	50,00	38,00				
B 90	Reconstrucția rețelilor de alimentare cu apă în Căminarii, (intercon) "PETROM" D-500mm, nr. Chișinău	nr. Chisinau	100	1.300,00	2022	necesar	Reabilitarea apeductului avariat, reducerea numărului de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Materialul confecționării-otel, D-500mm, anul punerii în funcțiune- 1992 nr scurgeri ultimi 3 ani-9 buc, Volumul pierderilor de apă-9130 m3	Surse proprii				100,00	1.300,00	50,00	26,00				
B 91	Reabilitarea apeductului strada din str. Industrii, D-300 mm	nr. Chisinau	250	1.500,00	2022	necesar	Reabilitarea apeductului avariat, reducerea numărului de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Materialul confecționării-otel, D-300mm, anul punerii în funcțiune- 1986, nr scurgeri ultimi 3 ani-39 buc, Volumul pierderilor de apă-66987 m3	Surse proprii				250,00	1.500,00	50,00	30,00				
B 92	Reabilitarea apeductului strada din str. Intercol Vad de la SP "TOHATIN" pînă la str. Vadul lui Vodă, D-300 mm, fara proiect	nr. Chisinau	1100	6.820,00	2022	necesar	Reabilitarea apeductului avariat, reducerea numărului de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Materialul confecționării-otel, D-300mm, anul punerii în funcțiune- 1988, nr scurgeri ultimi 3 ani-33 buc, Volumul pierderilor de apă-41828 m3	Surse proprii				1.100,00	6.820,00	50,00	136,40				
B 93	Reabilitarea apeductului strada din str. Corbuceni de la str. M.Lomonosov pînă la str. N.Tomașcușanu, D-300 mm, fara proiect	nr. Chisinau	540	6.540,00	2022	necesar	Reabilitarea apeductului avariat, reducerea numărului de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Materialul confecționării-otel, D-300mm, anul punerii în funcțiune- 1983, nr scurgeri ultimi 3 ani-127 buc, Volumul pierderilor de apă-135036 m3	Surse proprii				540,00	6.540,00	50,00	130,80				
B 94	Reabilitarea apeductului strada din str. M.Hureab de la str. Florilor pînă la Iul. Moșcovici, D-300 mm, fara proiect	nr. Chisinau	500	3.200,00	2022	necesar	Reabilitarea apeductului avariat, reducerea numărului de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Materialul confecționării-otel, D-300mm, anul punerii în funcțiune- 1981, nr scurgeri ultimi 3 ani-14 buc, Volumul pierderilor de apă-11539 m3	Surse proprii				500,00	3.200,00	50,00	64,00				
DACV3																			
B 95	Adăugarea și schimbarea componentelor, d 1000mm, nr schimbarea segmentului de țevă D-1200mm-12m, la substația D-1200mm, D-1400mm TR B-A-Yabuta, nr 1	nr. V-Vodă	2	650,00	2022	necesar	Apeductul este dat în exploatare din an. 1971. Amplasamentul este nefuncțional din cauza unei scurgeri pentru stabilirea lor este de a măsura pierderea substației D-1200 mm, D-1400 mm, impune detașarea lor de la rețeaua hidrografică	Surse proprii				2,00	650,00	50,00	13,00				
B 96	Apeductul d 300 mm este dat pe str. Ștefan cel Mare, nr. Vadul lui Vodă nr schimbarea segment de țevă d-300mm,	nr. V-Vodă	470	470,00	2022	necesar	Anul punerii în exploatare - 1985. Reducerea scurgerilor și pierderilor de apă. Pe parcursul anului 41 scurgeri (conform fișelor de lucru).	Surse proprii				470,00	470,00	50,00	9,40				
B 97	Apeductul D-800 mm TR B-A-Yabuta nr schimbarea segmentului de țevă d-800 mm	nr. V-Vodă	60	260,00	2022	necesar	Reparația utilitatii avariate și defecte. Menținerea obiectivelor în stare funcțională.	Surse proprii				60,00	260,00	50,00	5,20				

B 98	Reparația capacității a apeductului principal d-1200 mm, tr II-A până la stația/obstacul cu schimbarea vanei de golire d-400 mm opt - 2 buc, până d-400 mm - 24 m, plăcuțe perforate din beton, 2x2x2 - 2 buc	ex. V-Vodă	1	90,00	2022	reconstrucție	Anul punerii în exploatare - 1971. Liniile complet. Reabilitarea rețelei de apeduct amonit în stare de funcționare. Reducerea pierderilor, deconectările.	sursă proprie			1,00	90,00	51,00	1,76				
B 99	Reparația capacității a apeductului D-1200 mm la golire cu schimbarea segmentului de țevi d-400 mm tr II-A, Toboșă	ex. V-Vodă	12	20,00	2022	reconstrucție	Reparația stărilor amortizate și defecte. Montajul obiectivelor în stare funcțională	sursă proprie			12,00	20,00	52,00	0,38				
DAC																		
B 100	Reabilitarea rețelei de apeduct d-100 mm în 110 mm de la Alexandru cel Bun 2/3 până la Alexandru cel Bun, 3/1	ex. Ialoveni	400	97,12	2022	reconstrucție	Asigurarea și furnizarea apei potabile în cauza mizeriei mizeriei de consumatori a ex. Ialoveni. Reparația de apeduct din strada Alexandru cel Bun, 2/3 până la strada Alexandru cel Bun, 2/1 a fost construită în anul 1983, termenul de exploatare a rețelei de apeduct din apă constituie 18 ani, astfel rețeaua dată a depășit de 2 ori termenul de exploatare. Gradul de uzură constituie 100%. Pe parcursul anului 2021 s-a înlocuit 16 țevi cu scurgeri din plastic. Astfel cauzând pierderi de apă și incomoditate pentru consumatori	Sursă proprie			400,00	97,12	50,00	1,94				
B 101	Apeduct apă d-250 mm L-130 mtr. Moldova din SP "Ialoveni" Anul punerii în funcțiune 1984	ex. Ialoveni	200	55,00	2022	reconstrucție	Asigurarea și furnizarea apei potabile în cauza mizeriei mizeriei de consumatori a ex. Ialoveni. Reparația de apeduct din strada Moldova a fost construită în anul 1984, termenul de exploatare a rețelei de apeduct din apă constituie 18 ani, astfel rețeaua dată a depășit de 2 ori termenul de exploatare. Gradul de uzură constituie 100%. Pe parcursul anului 2021 s-a înlocuit 11 țevi cu scurgeri din plastic. Astfel cauzând pierderi de apă și incomoditate pentru consumatori. Asigurarea și furnizarea apei potabile în cauza mizeriei mizeriei de consumatori a ex. Ialoveni. Reparația de apeduct din strada Moldova a fost construită în anul 1984, astfel cauzând pierderi de apă și incomoditate pentru consumatori.	Sursă proprie			200,00	55,00	50,00	1,10				
B 102	Reabilitarea rețelei de apeduct d-150 mm de la Alexandru cel Bun 13 până la V. Toșca, 12	ex. Ialoveni	260	143,37	2022	reconstrucție	Asigurarea și furnizarea apei potabile în cauza mizeriei mizeriei de consumatori a ex. Ialoveni. Reparația de apeduct din strada Alexandru cel Bun, 13 până la strada V. Toșca, 12 a fost construită în anul 1981, termenul de exploatare a rețelei de apeduct din apă constituie 18 ani, astfel rețeaua dată a depășit de 2 ori termenul de exploatare. Gradul de uzură constituie 100%. Pe parcursul anului 2021 s-a înlocuit 9 țevi cu scurgeri din plastic. Astfel cauzând pierderi de apă și incomoditate pentru consumatori.	Sursă proprie			260,00	143,37	50,00	2,87				
B 103	Procurarea și instalarea vanei d-400 mm în clădirea din str. Alexandru cel Bun, 13	ex. Ialoveni	1	73,53	2022	reconstrucție	Evitarea și reducerea pierderilor. Divizarea zonelor 1 și II a orașului Ialoveni în cazul avariei în zona II va fi posibilă alimentarea din zona I cu monitorizare și asigurarea consumatorilor cu apă potabilă fără întreruperi	Sursă proprie			1,00	73,53	5,00	14,71				
B 104	Automatizarea și monitorizarea fluxurilor acțiunii și rezervelor. Model LTI-4G pentru monitorizare și control la distanță Stația de pompare a apei potabile Ialoveni și Priza de apă Ialoveni m. Ialoveni, 32	ex. Ialoveni	8	120,00	2022	reconstrucție	Asigurarea și îmbunătățirea calității și furnizării apei potabile. Controlul și monitorizarea la distanță a F.A. Uzura a 80 % a sistemului de automatizare. Monitorizarea corectă a consumului de apă și a pierderilor de apă (datele se vor salva în fișierul grafic sau tabel), în cazul pierderilor de apă în gol, pompa va primi comanda de deconectare. În cazul pierderilor fără sunet vom primi alarma și se va înlocui țevă sau sursă alarmă. Fișierul arțizidat ex. 11, ex. 10 și ex. 23 se află la distanță mare de Stația de pompare Ialoveni, astfel operatorii nu vor vedea în timp real funcționarea și vor primi pompă de la distanță. În anul 2022 urmează implementarea proiectului de regionalizare "Ialoveni-Ialovești-Dumănești - Malova". Astfel se va mări volumul de captare și pomparea apei de la SP Ialoveni conform proiectului și va fi înlocuită de a pune în funcțiune fântâna cu regim de lucru de 24 din 24	Sursă proprie			8,00	120,00	40,00	3,00				
DEPPAS																		
B 105	SP Valea Dănească. Schimbarea apeductului de refuzare d-500mm de pe teritoriul stației de pompare cu țevi d-300mm L-190m. Construcția unui obiectiv de vizitare DN 2,0m, H-2,0m.	ex. Chișinău	190	410,00	2022	reconstrucție	Uzura avansată a țevilor provoacă scurgeri frecvente și sistarea furnizării apei aproximativ 3-4 ori pe an. Reducerea cheltuielilor de întreținere, de lichidare a scurgerilor. Livrarea apei fără întreruperi consumatorilor.	Sursă proprie			190,00	410,00	50,00	8,20				
	Vane de apărare DN300mm		1								1,00	0,00	5,00	0,00				
	Vane de apărare DN400mm		1								1,00	0,00	5,00	0,00				
B 106	Str. Obădighici, Bui, art. nr. 2492 (nr. 6) și nr. 4785 (nr. 2). Schimbarea candelierelor de apă tip „Jugoslavici” V = 25 m.c.	Obădighici	2	350,00	2022	reconstrucție	Candelieră de apă existente sunt uzate peste măsură și există pericolul de prăbușire, de asemenea din cauza avariei sunt frecvente scurgerile de apă, motiv din care se vindează apa la consumatori. Candelieră se înlocuiește respectiv din an. 1978 și 1982.	Sursă proprie			2,00	350,00	15,00	23,33				
B 107	SP „Independența”. Schimbarea țevilor de refuzare d-500mm, L-80mm zona 3-2 (în tub de protecție existent d-800mm)	Chișinău	80	100,00	2022	reconstrucție	Uzura avansată a țevilor provoacă scurgeri frecvente și sistarea furnizării apei aproximativ 3-4 ori pe an. Reducerea cheltuielilor de întreținere, de lichidare a scurgerilor. Livrarea apei fără întreruperi consumatorilor.	Sursă proprie			80,00	100,00	50,00	2,00				
B 108	SP „Bucovina”. Schimbarea țevilor de refuzare d-300mm L-70m	Stăuceni	70	105,00	2022	reconstrucție	Uzura avansată a țevilor provoacă scurgeri frecvente și sistarea furnizării apei aproximativ 3-4 ori pe an. Reducerea cheltuielilor de întreținere, de lichidare a scurgerilor. Livrarea apei fără întreruperi consumatorilor.	Sursă proprie			70,00	105,00	50,00	2,10				
B 109	SP „Tobășă”. Schimbarea țevilor de refuzare DN200mm L-140m și DN-300mm L-140m cu țevi PE	Tobășă	140	200,00	2022	reconstrucție	Reducerea cheltuielilor de întreținere, de lichidare a scurgerilor. Livrarea apei fără întreruperi consumatorilor. Se exploatează din an. 1984.	Sursă proprie			140,00	200,00	50,00	4,00				
B 110	F.A. nr. A (1009) și nr. 2 (4785), sat. Obădighici. Schimbarea țevilor elevatoare de 37mm opt (cu mufa).	Obădighici	340	110,00	2022	reconstrucție	Țevile elevatoare existente sunt uzate peste măsură, sunt frecvente scurgeri în urma căruia crește consumul specific de energie, se stătează alimentarea cu apă a consumatorilor, există pericol de răsunet și colaps elevatoare. Se exploatează respectiv din an. 1978 și 1988.	Sursă proprie			340,00	110,00	20,00	5,50				

B 111	P.A. Petricani. Procurarea și schimbarea grilor elevatoare la funcțiile arțiere nr. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13 grila de apă Petricani. Teri elevatoare de apă cu scut cu filat coac DW100mm.	Chisinau	480	140,00	2022	necesar	Restabilirea și punerea în funcțiune a grilor de apă Petricani.	Surse proprii			480,00	140,00	30,00	7,00				
Mentorat nr. D-108mm																		
B 112	str. Orenu, str. Dr. Vălcu,	ex. Chisinau	1	6,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 1973	Surse proprii			1,00	6,00	20	0,30				
B 113	str. Haidi, 41a;	ex. Chisinau	1	6,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 1958	Surse proprii			1,00	6,00	20	0,30				
B 114	str. Srimonionta (Calea "Torne")	ex. Chisinau	2	12,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 1963	Surse proprii			2,00	12,00	20	0,60				
B 115	Str. Dnestru Vălcu colț cu str. Luch Tuncului	ex. Chisinau	1	6,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 1973	Surse proprii			1,00	6,00	20	0,30				
B 116	str. Buzarești-P. Moșila	ex. Chisinau	1	6,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 1991	Surse proprii			1,00	6,00	20	0,30				
B 117	str. P. Moșila-C31 August 1989	ex. Chisinau	1	6,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 1991	Surse proprii			1,00	6,00	20	0,30				
B 118	str. Ștef. Iul. 15-Scitov	ex. Chisinau	1	6,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 1988	Surse proprii			1,00	6,00	20	0,30				
B 119	str. Calin Buzarești, 38	ex. Chisinau	1	6,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 2013	Surse proprii			1,00	6,00	20	0,30				
B 120	str. Trandafirilor, 31	ex. Chisinau	1	6,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 2013	Surse proprii			1,00	6,00	20	0,30				
B 121	șos. Mănești, 354	ex. Chisinau	1	6,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 2011	Surse proprii			1,00	6,00	20	0,30				
B 122	s.Coleșeni str. Biologiei	ex. Chisinau	1	6,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 1967	Surse proprii			1,00	6,00	20	0,30				
B 123	str. Ginta Latina, 21-23	ex. Chisinau	1	6,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 1993	Surse proprii			1,00	6,00	20	0,30				
B 124	bd. M. Bistrii, 6 în canalul de vizitare	ex. Chisinau	1	6,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 1988	Surse proprii			1,00	6,00	20	0,30				
B 125	str. N. Dima/M. Dima	ex. Chisinau	1	6,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 2008	Surse proprii			1,00	6,00	20	0,30				
B 126	str. Ginta Latina 191 (în canal vizitabil)	ex. Chisinau	2	12,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 1988	Surse proprii			2,00	12,00	20	0,60				
Mentorat nr. D-408mm																		
B 127	str. Utrudor / Agronomilor	ex. Chisinau	1	15,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 2007	Surse proprii			1,00	15,00	20	0,75				
Mentorat nr. D-108mm																		
B 128	str. V.Voib, 21/5	ex. Chisinau	2	720,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 1991	Surse proprii			2,00	720,00	20	36,00				
B 129	str. Ionaș-Albucaru	ex. Chisinau	1	360,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 1992	Surse proprii			1,00	360,00	20	18,00				
B 130	str. P. Halpe-A. Matevici	ex. Chisinau	1	360,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 1993	Surse proprii			1,00	360,00	20	18,00				
B 131	str. M. Spataru-str. V.Voib	ex. Chisinau	1	360,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 2011	Surse proprii			1,00	360,00	20	18,00				
B 132	str. V.Voib-str. Traianu	ex. Chisinau	2	720,00	2022	necesar	Schimbarea armaturii scute la rețele de apă, reducerea volumului de apă neproductiv și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vanii scute, gârsonată din anul 2011	Surse proprii			2,00	720,00	20	36,00				

B 133	str. Industriali (CET-2)	ex. Chisinau	1	360,00	2022	necesar	Schimbarea saramurii uzate la rețea de apă, reducerea volumului de apă neproductivă și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vasului uzat, gârzișă din anul 1997	Sursa proprii	1,00	360,00	20	18,00						
B 134	str. Unirii str. Industriali	ex. Chisinau	1	360,00	2022	necesar	Schimbarea saramurii uzate la rețea de apă, reducerea volumului de apă neproductivă și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vasului uzat, gârzișă din anul 1991	Sursa proprii	1,00	360,00	20	18,00						
B 135	str. M. Măndre (stadiu)	ex. Chisinau	1	360,00	2022	necesar	Schimbarea saramurii uzate la rețea de apă, reducerea volumului de apă neproductivă și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vasului uzat, gârzișă din anul 2011	Sursa proprii	1,00	360,00	20	18,00						
B 136	str. M. Măndre (pista)	ex. Chisinau	1	360,00	2022	necesar	Schimbarea saramurii uzate la rețea de apă, reducerea volumului de apă neproductivă și diminuarea cheltuielilor de întreținere. Schimbarea vasului uzat, gârzișă din anul 1997	Sursa proprii	1,00	360,00	20	18,00						
B 137	Vana din opal D-500mm, PN-16 bar cu dispozitiv de acționare electrică mecanică pentru înlocuirea vanei de rețea în Pompa nr 4D-3200m3/h în SP2 nr. 2	ex. V-Vodit	1	100,00	2022	necesar	Se exploatează din 1972 (47 ani) Oglonile saramurii sunt uzate și necesari la operare se calculează în adăstăritul radiare.	Sursa proprii	1,00	100,00	20	5,00						
B 138	Vana din opal D-500mm, PN-16 bar cu dispozitiv de acționare electrică pentru înlocuirea vanei de rețea în Pompa nr 4D-3200m3/h în SP2 nr. 2	ex. V-Vodit	1	100,00	2022	necesar	Se exploatează din 1972 (47 ani) Oglonile saramurii sunt uzate și necesari la operare se calculează în adăstăritul radiare.	Sursa proprii	1,00	100,00	20	5,00						
B 139	Procurarea și înlocuirea acționării electrice de tip I pentru operare cu vana de rețea DN-500 mm la pompa nr. 1 la SP 2-2 (traseu) ex. Vadii lui Vodit, str. Ștefan cel Mare 153	ex. V-Vodit	1	62,50	2022	necesar	Panoul redactorului cu mule sunt uzate și nu este posibil de a opera cu vana la închidere/deschidere. Acționările se află în exploatare din an 1975	Sursa proprii	1,00	62,50	20	3,13						
B 140	Procurarea și înlocuirea acționării electrice de tip I pentru operare cu vana de rețea DN-500 mm la pompa nr. 6 la SP 2-2 (traseu) ex. Vadii lui Vodit, str. Ștefan cel Mare 153	ex. V-Vodit	1	62,50	2022	necesar	Panoul redactorului cu mule sunt uzate și nu este posibil de a opera cu vana la închidere/deschidere. Acționările se află în exploatare din an 1975	Sursa proprii	1,00	62,50	20	3,13						
B 141	Procurarea și înlocuirea acționării electrice de tip I pentru operare cu vana de rețea DN-500 mm la pompa nr. 7 la SP 2-2 (traseu) ex. Vadii lui Vodit, str. Ștefan cel Mare 153	ex. V-Vodit	1	62,50	2022	necesar	Panoul redactorului cu mule sunt uzate și nu este posibil de a opera cu vana la închidere/deschidere. Acționările se află în exploatare din an 1975	Sursa proprii	1,00	62,50	20	3,13						
B 142	Acționarea vanei din opal D-600 mm, PN-16 bar pentru înlocuirea vanei de rețea în Pompa nr. 7 D-6300 m3/h în SP 2A ex. Vadii lui Vodit, str. Ștefan cel Mare 153	ex. V-Vodit	1	100,00	2022	necesar	Se exploatează din 1972 (47 ani) Oglonile saramurii sunt uzate și necesari la operare se calculează în adăstăritul radiare.	Sursa proprii	1,00	100,00	20	5,00						
B 143	Acționarea vanei din opal D-500 mm, PN-16 bar pentru înlocuirea vanei de rețea în Pompa nr. 11 D-3200m3/h în SP 2A ex. Vadii lui Vodit, str. Ștefan cel Mare 153	ex. V-Vodit	1	100,00	2022	necesar	Se exploatează din 1985 (36 ani) Oglonile saramurii sunt uzate și necesari la operare se calculează în adăstăritul radiare.	Sursa proprii	1,00	100,00	20	5,00						
B 144	Procurarea și înlocuirea acționării electrice de tip I pentru operare cu vana magistrală nr. 2 D-1200 mm la SP 2-1 (traseu) (traseu) ex. Vadii lui Vodit, str. Ștefan cel Mare 153	ex. V-Vodit	1	110,90	2022	necesar	Panoul redactorului cu mule sunt uzate și nu este posibil de a opera cu vana la închidere/deschidere. Acționările se află în exploatare din an 1975	Sursa proprii	1,00	110,90	20	5,55						
B 145	Procurarea și înlocuirea acționării electrice de tip I pentru operare cu vana magistrală nr. 11 D-1200 mm la SP 2A (traseu)	ex. V-Vodit	1	110,90	2022	necesar	Panoul redactorului cu mule sunt uzate și nu este posibil de a opera cu vana la închidere/deschidere. Acționările se află în exploatare din an 1975	Sursa proprii	1,00	110,90	20	5,55						
B 146	Acționarea și montarea închiderii DN-400 mm din fier P-2.5 bar cu dispozitiv de acționare electrică la bloc. bloc nr. 11 SAN ex. Vadii lui Vodit, str. Ștefan cel Mare 153	ex. V-Vodit	2	44,00	2022	necesar	Acționarea prin intermediul de trăsare a apei potabile. Nu se închide complet fiind scutit la intervale și din cauza închiderii.	Sursa proprii	2,00	44,00	20	2,20						
B 147	Acționarea vanei DN-800 mm din fier PN-15 bar cu acționare electrică la adăstăritul la vana Nr. 21 la Stația de pompare traseu 1 SAN	ex. V-Vodit	1	100,00	2022	necesar	Capacul vanei este deteriorat (crăpat). Saramurii vanei sunt uzate și nu se închide manual. Dimensiunile scurgerilor de apă	Sursa proprii	1,00	100,00	20	5,00						
B 148	Acționarea vanei din opal D-500 mm, PN-16 bar cu dispozitiv de acționare electrică utilizabil pentru înlocuirea vanei de rețea în Pompa nr. 4 D-3200 m3/h în SP 2 nr. 2 ex. Vadii lui Vodit, str. Ștefan cel Mare 153	ex. V-Vodit	1	100,00	2022	necesar	Se exploatează din 1984 (37 ani) Oglonile saramurii sunt uzate și necesari la operare se calculează în adăstăritul radiare.	Sursa proprii	1,00	100,00	20	5,00						
B 149	Acționarea vanei din opal D-500 mm, PN-16 bar cu dispozitiv de acționare electrică pentru înlocuirea vanei de rețea în Pompa nr. 4 D-3200 m3/h în SP2 nr. 2	ex. V-Vodit	1	100,00	2022	necesar	Se exploatează din 1975 (47 ani) Oglonile saramurii sunt uzate și necesari la operare se calculează în adăstăritul radiare.	Sursa proprii	1,00	100,00	20	5,00						
B 150	Acționarea vanei din opal D-500 mm, PN-16 bar cu dispozitiv de acționare electrică pentru înlocuirea vanei de rețea în Pompa nr. 1 D-6300 m3/h în SP 2 nr. 2 ex. Vadii lui Vodit, str. Ștefan cel Mare 153	ex. V-Vodit	1	100,00	2022	necesar	Se exploatează din 1982 (39 ani) Oglonile saramurii sunt uzate și necesari la operare se calculează în adăstăritul radiare.	Sursa proprii	1,00	100,00	20	5,00						
B 151	Acționarea și montarea vanei DN-500, PN-2,5 în mecanism de acționare electrică montată la bloc filtru	ex. V-Vodit	2	192,00	2022	necesar	Montarea pieselor de apă în procesul de tratare a apei.	Sursa proprii	2,00	192,00	20	9,60						
B 152	Acționarea mecanismelor de acționare electrică de tip II la vana magistrală DN-1200mm nr. 11-A	ex. V-Vodit	2	220,00	2022	necesar	Înlocuirea celor scute filtru. Montarea pieselor de apă în procesul de tratare a apei.	Sursa proprii	2,00	220,00	20	11,00						
B 153	Acționarea vanei din opal D-500 mm, PN-16 bar cu dispozitiv de acționare electrică pentru înlocuirea vanei de rețea în Pompa nr. 7 D-6300 m3/h în SP2 nr. 2A	ex. V-Vodit	1	100,00	2022	necesar	Se exploatează din 1972 (47 ani) Oglonile saramurii sunt uzate și necesari la operare se calculează în adăstăritul radiare.	Sursa proprii	1,00	100,00	20	5,00						
B 154	Acționarea vanei din opal D-500 mm, PN-16 bar cu dispozitiv de acționare electrică pentru înlocuirea vanei de rețea în Pompa nr. 11 D-3200 m3/h în SP2 nr. 2A	ex. V-Vodit	1	100,00	2022	necesar	Se exploatează din 1972 (47 ani) Oglonile saramurii sunt uzate și necesari la operare se calculează în adăstăritul radiare.	Sursa proprii	1,00	100,00	20	5,00						
B 155	S.P. Ghidighici. Schimbarea vanei nr. 2 HANLEY, de 500 mm, pe colectorul de aspirație și a conductei de aspirație de 500mm, apă, de la rezervarul de apă potabilă până la colectorul de aspirație al stației de pompare, rezervor RAP1.	Ghidighici	55	250,00	2022	necesar	Un segment de țevă este uzat complet și scurge din funcțiune, al segment este uzat excesiv și există riscul scurgerii stației de pompare. Se exploatează din an 1989.	Sursa proprii	55,00	250,00	20	12,50						
B 156	S.P. Ghidighici. Schimbarea a două vane Havila de 400mm la colectorul de aspirație de 400mm de la Baza artizanală 1-10 și 11-12.	Ghidighici	2	200,00	2022	necesar	Vanile existente sunt uzate (ne funcționează) și în cazul reparărilor nu este posibilă deconectarea segmentelor date fiind necesară montarea întregii prize de apă. Se exploatează din an 1985.	Sursa proprii	2,00	200,00	20	10,00						
B 157	S.P. Șlagaru. Schimbarea vanei D-300mm, nr. 18	Șlagaru	1	45,00	2022	necesar	Vanile existente sunt uzate și în cazul reparărilor nu este posibil deconectarea segmentelor date fiind necesară montarea întregii stații de pompare. Se exploatează din an 1992.	Sursa proprii	1,00	45,00	20	2,25						
B 158	S.P. Ghidighici. Schimbarea vanei D-400mm, nr. 22 și nr. 18	Ghidighici	2	120,00	2022	necesar	Vanile existente sunt uzate și în cazul reparărilor nu este posibil deconectarea segmentelor date fiind necesară montarea întregii stații de pompare. Se exploatează din an 1985.	Sursa proprii	2,00	120,00	20	6,00						
B 159	Acționarea și schimbarea întregii stații AVIM-1500 cu întregii BA 88-43 în -1000A	ex. Chisinau	3	94,00	2022	necesar	Montarea regimului de funcționare a utilității electrice Principiul de la Imperia în energetică Nr. 04 din 27.05.15	Sursa proprii	3,00	94,00	10,00	9,40						
B 160	Acționarea și montarea întregii stații VA 88-43 în -1250A	ex. Chisinau	2	63,00						2,00	63,00	10,00	6,30					
B 161	Acționarea și montarea întregii stații VA 88-43 în -1000A	ex. Chisinau	1	31,50	2022	necesar	Montarea regimului de funcționare a utilității electrice	Sursa proprii	1,00	31,50	10,00	3,15						

B 163	Adăptarea și schimbarea interogatorului cu sursă VMP-10 cablu KSO - 271 (anul 1985) cu interogator RUT-10-20/1000-72-41	ex. Chișinău	1	82,00			reconstrucție în fața stației de distribuție. Se va realiza în anul 2023				1,00	82,00	10,00	8,20				
B 163	Adăptarea și montarea stației electrice (diesel) AD-400 (85kV) S - 500kVA, U - 400V	ex. Chișinău	1	800,00	2022	reconstrucție	Alimentarea stației de tratare a apelor cu energie electrică în caz de pană de curent	Surse proprii			1,00	800,00	10,00	80,00				
B 164	Înlocuirea unui O1000 mm cu indicator din fața ductului cu acționare electrică, O1000 mm, P26	ex. Chișinău	1	430,00	2022	reconstrucție	Vase nu au sigiliu stampat. Pentru evitarea pierderilor de apă necesită a fi schimbate. Vase se exploatează din anul 07.1996	Surse proprii			1,00	430,00	20,00	21,50				
B 165	Înlocuirea unui nr.41 O500 mm (răcitor-1) cu indicator din fața ductului cu acționare electrică, O500 mm, P26	ex. Chișinău	1	184,00							1,00	184,00	20,00	9,20				
B 166	Înlocuirea unui nr.72, O500 mm (răcitor-3) cu indicator din fața ductului cu acționare electrică, O500 mm, P26	ex. Chișinău	1	184,00							1,00	184,00	20,00	9,20				
B 167	Înlocuirea unui nr.74, O500 mm (grădăriea zonă-II gravitațională) cu indicator din fața ductului cu acționare electrică, O500 mm, P26	ex. Chișinău	1	184,00							1,00	184,00	20,00	9,20				
B 168	Înlocuirea unui nr.14, O400 mm (răcitor-3) cu indicator din fața ductului cu acționare electrică, O400 mm, P26	ex. Chișinău	1	95,00							1,00	95,00	20,00	4,75				
B 169	Înlocuirea unui O1000 mm cu indicator din fața ductului cu acționare electrică, O1000 mm, P26	ex. Chișinău	2	860,00	2022	reconstrucție	Spornica interapății de spălare a filtrelor și măsurarea timpului de spălare. Din cauza montajului vaselor de pe conductele de spălare, intensitatea de spălare a filtrelor descrește considerabil. Vasele se exploatează din anul 04.1980 respectiv 06.1981	Surse proprii			2,00	860,00	20,00	43,00				
B 170	Adăptarea și schimbarea unui O 300 P-2,5 mm.	ex. Chișinău	1	37,38	2022	reconstrucție					1,00	37,38	20,00	1,87				
B 171	Înlocuirea unui O1000 mm cu indicator din fața ductului cu acționare electrică, O1000 mm, P26	ex. Chișinău	1	430,00	2022	reconstrucție	Vase nu au sigiliu stampat. Pentru evitarea pierderilor de apă necesită a fi schimbate. Vase se exploatează din anul 07.1995	Surse proprii			1,00	430,00	20,00	21,50				
B 172	Înlocuirea unui O1000 mm cu indicator din fața ductului cu acționare electrică, O1000 mm, P26	ex. Chișinău	2	860,00	2022	reconstrucție	Vase nu au sigiliu stampat. Pentru evitarea pierderilor de apă necesită a fi schimbate. Vase se exploatează din anul 05.1977; 06.1981	Surse proprii			2,00	860,00	20,00	43,00				
B 173	Înlocuirea unui O800 mm cu indicator din fața ductului cu acționare electrică, O800 mm, P26	ex. Chișinău	1	152,00	2022	reconstrucție	Vase nu au sigiliu stampat. Pentru evitarea pierderilor de apă necesită a fi schimbate. Vase se exploatează din anul 12.1985	Surse proprii			1,00	152,00	20,00	7,60				
B 174	Înlocuirea indicatorului O1000mm cu indicator din fața ductului cu acționare electrică, O1000 mm, P26 pe conductă de apă potabilă "Dolina"	ex. Chișinău	1	430,00	2022	reconstrucție	Indicatorul nu are sigiliu stampat. Pentru evitarea pierderilor de apă necesită a fi înlocuit. Indicatorul se exploatează din anul 3.04.91	Surse proprii			1,00	430,00	20,00	21,50				
B 175	Înlocuirea unui O600 mm cu indicator din fața ductului cu acționare electrică, O600 mm, P26	ex. Chișinău	7	1.325,00	2022	reconstrucție	Spornica interapății de spălare a filtrelor și măsurarea timpului de spălare. Din cauza montajului vaselor de pe conductele de spălare, intensitatea de spălare a filtrelor descrește considerabil. Vasele se exploatează din anul 02.1975, 01.1971, 01.1971, 06.1981, 06.1986	Surse proprii			7,00	1.325,00	20,00	66,25				
B 176	Înlocuirea unui O 400 de pe conductă de canalizare a decantării cu indicator din fața ductului cu acționare electrică, O400 mm, P26	ex. Chișinău	20	1.935,00	2022	reconstrucție	Vasele nu au sigiliu stampat. Pentru evitarea pierderilor de apă necesită a fi schimbate. Vasele se exploatează din anul 1977	Surse proprii			20,00	1.935,00	20,00	96,75				
B 177	Înlocuirea unui D 1200 (/ 36 403) cu indicator din fața ductului cu acționare electrică, O1000 mm, P26	ex. Chișinău	1	445,00							1,00	445,00	20,00	22,25				
B 178	Înlocuirea unui D 1400 (/ 36 402) cu indicator din fața ductului cu acționare electrică, O1000 mm, P26	ex. Chișinău	1	445,00							1,00	445,00	20,00	22,25				
B 179	Proiectarea și modernizarea stației de captare, pompare și distribuție a apei potabile (S.C. "A.P. Chișinău")	ex. V-Vodă	3	300,00	2022	reconstrucție	Asigurarea regularității funcționării stației de distribuție a apei potabile în orașul Chișinău și suburbii.	Surse proprii				300,00	15,00	20,00				
B 180	Proiectarea și schimbarea pompei FA-08, 2-16 „VILCO” (SF. V. Teșcu)	ex. V-Vodă	2	20,00							2,00	20,00	12,00	1,67				
B 181	Pompa chimică DM110-Q-20m/10m	ex. V-Vodă	1	50,00	2022	reconstrucție	Înlocuirea funcțiilor asociate și defectate. Montajarea în stare funcțională a unității.	Surse proprii			1,00	50,00	5,00	10,00				
B 182	Pompa de alimentare cu apă „ADAM”	ex. V-Vodă	2	200,00	2022	reconstrucție	Înlocuirea funcțiilor asociate și defectate. Asigurarea funcționării unității apei cu prevederile documentelor normative în vigoare în prezent în funcție a pompei din 4 pompe conform proiectului.	Surse proprii			2,00	200,00	5,00	40,00				
B 183	Pompa cu singură trumă VK6 cu comanda AC02-71-4	ex. V-Vodă	1	30,00	2022	reconstrucție	Înlocuirea funcțiilor asociate și defectate. Montajarea în stare funcțională a unității.	Surse proprii			1,00	30,00	12,00	2,50				
B 184	Pompa 10-08m de reanșare	ex. V-Vodă	2	60,00	2022	reconstrucție	Înlocuirea funcțiilor asociate și defectate. Montajarea în stare funcțională a unității.	Surse proprii			2,00	60,00	12,00	5,00				
B 185	Pompa submersibilă Q-10m3/h, H-30 m cu stație limită (conform schemei tehnologice) a stației de pompare SP2-B	ex. V-Vodă	1	15,00	2022	reconstrucție	Înlocuirea pompei uzate și defectate. Asigurarea cu echipament de pompare în situații de avarie (considerații de pompă).	Surse proprii			1,00	15,00	12,00	1,25				
B 186	Metapompa 50m3/oră (2buc.) 100m3 (1buc.)	ex. V-Vodă	3	20,00	2022	reconstrucție	Asigurarea echipelor de intervenție cu utilități necesare în fața stației de pompare.	Surse proprii			3,00	20,00	12,00	1,67				
B 187	E.F. Tehnic. Înlocuirea pompei nr. 3 marca KSI100-65-200, nr. 4 marca KSI80-50-200 și nr. 7 marca KSI30-35 cu un set de pompe, Q=20-140 m3/s, H=6-2 m, dotat cu convertizor de frecvență.	ex. Chișinău	1	100,00	2022	reconstrucție	Agreearea de pompare cu o sursă avansată. Reducerea consumului de energie electrică, optimizarea parametrilor de funcționare a stației de pompare, reducerea cheltuielilor pentru repararea unității vechi. Se exploatează din anul 1988.	Surse proprii			1,00	100,00	12,00	8,33				
B 188	E.F. Tehnic. 48-4. Proiectarea și montarea unui grup de pompe centrifuge dotate cu convertizor de frecvență: Q = 60m3/h, H = 40 m.	ex. Chișinău	1	180,00	2022	reconstrucție	Agreearea de pompare cu o sursă avansată. Reducerea consumului de energie electrică, optimizarea parametrilor de funcționare a stației de pompare, reducerea cheltuielilor pentru repararea unității vechi. Se exploatează din anul 1986.	Surse proprii			1,00	180,00	12,00	15,00				
B 189	P.A. Tehnic. Proiectarea pompei submersibile cu pomparea de comenzi și controlul de alimentare la furturile de apă nr. 2, 6, 13 prize de apă Petricani, Q=50m3/h, H=60m - 2buc. și Q=50m3/h, H=70m - 1buc.	ex. Chișinău	3	200,00	2022	reconstrucție	Realizarea și punerea în funcțiune a prizei de apă Petricani.	Surse proprii			3,00	200,00	12,00	16,67				
B 190	E.F. Tehnic. 48-2. Proiectarea și montarea unui grup de pompe centrifuge dotate cu convertizor de frecvență: Q = 20 m3/h, H = 30 m.	ex. Chișinău	1	120,00	2022	reconstrucție	Agreearea de pompare cu o sursă avansată. Reducerea consumului de energie electrică, optimizarea parametrilor de funcționare a stației de pompare, reducerea cheltuielilor pentru repararea unității vechi. Se exploatează din anul 1985.	Surse proprii			1,00	120,00	12,00	10,00				
B 191	F.A. nr. 2 a Ghidighici, nr. 7 m. Vatra - Q=10 m3/h, H=185m (2 buc.) și nr. 4 a Ghidighici - Q=10 m3/h, H=225m. Proiectarea pompei submersibile pentru rezervor. Doua pompe - 142m, Q=10 m3/h, H=185m - 2 buc. și Q=10 m3/h, H=225m - 1 buc.	ex. Ghidighici	3	150,00	2022	reconstrucție	Pompele date se exploatează din anul 2014 și în cazul defectării nu există o pompă de rezervă fiind posibilă sistarea apei în Vatra și a pârâului Ghidighici.	Surse proprii			3,00	150,00	12,00	12,50				
B 192	F.A. nr. 2023 m. Flăcău nr. 1 nr. 1373 p.m. Muncipal nr. 1 nr. 1081 m. Petricani nr. 2 nr. 4223 SP (Ghidighici, ex. Flăcău nr. 1 nr. 1373 p.m. Muncipal nr. 1 nr. 1081 m. Petricani nr. 2 nr. 4223 SP) Proiectarea și executarea lucrărilor de transport a fluidului de apă.	ex. Chișinău, ex. Dorobanți	5	187,50	2022	reconstrucție	Fluidul date nu pot fi exploatate din cauza vârstii și din cauza nepotrivirii nivelului de protecție sanitară.	Surse proprii			5,00	187,50	18,00	10,42				

B 193	S.P. Aeroport. Înlocuirea agregatelor de pompe cu 1 macaz K45-55 și 1 macaz K90-55 cu un set de pompe, Q=10-60 m.c., H=50m., dotat cu convertitor de frecvență.	nr. Chinișu	1	100,00	2022	în curs de execuție	Agregate de pompe cu 1 macaz înlocuite. Reducerea consumului de energie electrică, optimizarea parametrilor de funcționare a stației de pompare, reducerea cheltuielilor pentru repararea utilitatii vechi. Se exploatează din anul 1990.	Sursa proprii	1,00	100,00	12,00	8,33						
B 194	S.P. Măgura. Înlocuirea agregatelor de pompe cu 2 macaz K85-50-200 cu un set de pompe, Q=20-120 m.c., H=60m., dotat cu convertitor de frecvență.	Șinagru	1	100,00	2022	în curs de execuție	Agregate de pompe cu 1 macaz înlocuite. Reducerea consumului de energie electrică, optimizarea parametrilor de funcționare a stației de pompare, reducerea cheltuielilor pentru repararea utilitatii vechi. Se exploatează din anul 1989.	Sursa proprii	1,00	100,00	12,00	8,33						
B 195	S.P. Independența. Montarea interupătorului cu vid VR1-10-20/30 la motorul electric nr.1, 5, 7.	nr. Chinișu	3	200,00	2022	în curs de execuție	Un set de interupătoare, reducerea cheltuielilor de întreținere și reparare. Se exploatează din anul 1980.	Sursa proprii	3,00	200,00	5,00	40,00						
B 196	S.P. Schimbare, S.P. Tălmășeni, S.P. Băneasa. Înlocuirea pompei de debitare a stației de înălțare de apă SIEMENS cu stație modernă.	nr. Chinișu	3	120,00	2022	în curs de execuție	Pompele duratoare cilindrice 1 cu defect și nu pot fi separate, pompele noi sunt necesare pentru uzare.	Sursa proprii	3,00	120,00	12,00	10,00						
B 197	S.P. Băneasa. Montarea interupătorului cu vid VR1-10-20/30 la nr.1, nr.2 și motorul electric nr.7.	nr. Chinișu	3	135,00	2022	în curs de execuție	Un set de interupătoare, reducerea cheltuielilor de întreținere și reparare. Se exploatează din anul 1974.	Sursa proprii	3,00	135,00	10,00	13,30						
B 198	P.A. Pătrăuș, P.A. Ghidighici, Z.A. nr. Vatra. Flotantele antenelor prize de apă Ghidighici, Pătrăuș și nr. Vatra. Restabilirea înălțării zonelor de protecție sanitare, 15m radiați, 1 total - 1575 m.l.	nr. Chinișu	1975	680,00	2022	în curs de execuție	Conform avizelor emise nr. 02-4712 și nr. 02-47171 din 03.07.2017 eliberate de CRPM Chișinău.	Sursa proprii	1.975,00	680,00	18,00	37,78						
B 199	S.P. Gârboș. Procurarea pompei submersibile Q = 63-65 m3/h, H=110 m.l.	nr. Chinișu	1	40,00	2022	în curs de execuție	Statutul pompei existente și partea hidrolică sunt în stare bună de funcționare. O nouă rețea de distribuție este necesară. Pompa va fi înlocuită în curând.	Sursa proprii	1,00	40,00	12,00	3,33						
B 200	S.P. Bălănești. Restabilirea funcției rapide de debitare cu represiune în înălțarea de apă.	nr. Chinișu	6	300,00	2022	în curs de execuție	Montarea pompei cilindrice hidraulice în înălțarea și înlocuirea utilitatii apei capte.	Sursa proprii	6,00	300,00	4,00	75,00						
B 201	S.P. Independența, S.P. Băneasa, S.P. Valea Dornei. ID 6 kV. Înlocuirea stațiilor de protecție și automatizare prin rețea înlocuite cu stație modernă.	nr. Chinișu	18	268,90	2022	în curs de execuție	Înlocuirea stațiilor de protecție și automatizare cu stație modernă.	Sursa proprii	18,00	268,90	10,00	26,89						
B 202	S.P. Cărbă, S.P. Pătrăuș. Procurarea și schimbarea convertorului de frecvență 90 kW.	nr. Chinișu	2	200,00	2022	în curs de execuție	Convertorul este uzat, se exploatează din 2008.	Sursa proprii	2,00	200,00	15,00	13,33						
B 203	S.P. Bălănești. Procurarea și schimbarea convertorului de frecvență 75 kW.	nr. Chinișu	1	90,00	2022	în curs de execuție	Convertorul este uzat, se exploatează din 2009.	Sursa proprii	1,00	90,00	15,00	6,00						
B 204	S.P. Independența Agrară. Procurarea și schimbarea convertorului de frecvență 7,5 kW.	nr. Chinișu	1	13,00	2022	în curs de execuție	Convertorul este uzat, se exploatează din 02.2009.	Sursa proprii	1,00	13,00	15,00	0,87						
B 205	DACTV. Instalarea de debitare a apei Produttori DME WZE, Q=3,5m3/h.	nr. V. Vădă	1	32,00	2022	în curs de execuție	Asigurarea pompei de debitare a hidrocentralei de apă. Durata de exploatare a stației 5 ani. Termenul de exploatare din 08.2014.	Sursa proprii	1,00	32,00	35,00	0,91						
B 206	DACTV. Achiziționarea instalației mobile pentru dezinfecția CAR-13 (cu analogie), în complet: un pib schimb 1-105-130litre, fluxul 50m.	nr. V. Vădă	1	50,00	2022	în curs de execuție	Asigurarea pompei de debitare a stației de dezinfecție și pompei de debitare a stațiilor cu proceduri de decontaminare în vigoare.	Sursa proprii	1,00	50,00	35,00	1,43						
B 207	DACTV. Pentru funcționarea eficientă a rețelei Z8 55 VSD de achiziționare și montare a unității de achiziționare de aer 0,1-0,3bar, vase cu acționare electrică de 1500w-6 bar, pe montarea volumului necesar de aer în apă uzată.	nr. V. Vădă	6	550,00	2022	în curs de execuție	Control automatizat al proceselor de apăsare și apăsare a unității de achiziționare, instalarea organelor din apă uzată și asigurarea funcției de aer în apă uzată în raportul necesar.	Sursa proprii	6,00	550,00	10,00	35,00						
B 208	DACTV. CLĂDIREA STAȚIEI DE POMPARI TRI-SAN 1. Înlocuirea instalațiilor de 800mm în camera de primărie a apei din nr. 1 și nr. 2 și nr. 3 și nr. 4.		2	200,00		în curs de execuție	Asigurarea pompei de debitare a apei și rețeaua de apă în stația de pompare și înlocuirea instalațiilor de 800mm în camera de primărie a apei din nr. 1 și nr. 2 și nr. 3 și nr. 4.	Sursa proprii	2,00	200,00	40,00	5,00						
B 209	DACTV. CLĂDIREA STAȚIEI DE POMPARI TRI-SAN 1. Pompa ID 1600/90 Ag. 5 - rețeaua de apă uzată.		1	35,00		în curs de execuție	Înlocuirea pompei în stare funcțională.	Sursa proprii	1,00	35,00	40,00	0,88						
B 210	DACTV. CLĂDIREA STAȚIEI DE POMPARI TRI-SAN 1. Reparația capului a stației de debitare 1,1 - 3,2 kW cu rețeaua de apă.		3	20,00		în curs de execuție	Reparația utilitatii defecte. Asigurarea pompei de debitare cu acționare electrică.	Sursa proprii	3,00	20,00	40,00	0,50						
B 211	Stația de pompare 0,2 SF 2 - nr. Vădă în v. nr. Stația de apă 153. Reparația capului a pompei D-6300/80 Ag. nr. 2 (reparația capului la rețea cu bob, reparația capului a reței de bob).		2	80,00		în curs de execuție	Înlocuirea bobului cu bob uzat și a reței de bob. Înlocuirea pompei în stare funcțională.	Sursa proprii	2,00	80,00	40,00	2,00						
B 212	Stația de pompare 0,2 SF 2 - nr. Vădă în v. nr. Stația de apă 153. Reparația capului a pompei de apă 1600 kW - reparația bobului cu bob.		2	40,00		în curs de execuție	Înlocuirea bobului cu bob uzat. Înlocuirea motorului electric în stare funcțională.	Sursa proprii	2,00	40,00	40,00	1,00						
B 213	DACTV. Încălzirea în apă caldă prin cablu 6,3 kV din stația nr. 1 și nr. 2 și nr. 3 și nr. 4 și nr. 5 și nr. 6 și nr. 7 și nr. 8 și nr. 9 și nr. 10 și nr. 11 și nr. 12 și nr. 13 și nr. 14 și nr. 15 și nr. 16 și nr. 17 și nr. 18 și nr. 19 și nr. 20 și nr. 21 și nr. 22 și nr. 23 și nr. 24 și nr. 25 și nr. 26 și nr. 27 și nr. 28 și nr. 29 și nr. 30 și nr. 31 și nr. 32 și nr. 33 și nr. 34 și nr. 35 și nr. 36 și nr. 37 și nr. 38 și nr. 39 și nr. 40 și nr. 41 și nr. 42 și nr. 43 și nr. 44 și nr. 45 și nr. 46 și nr. 47 și nr. 48 și nr. 49 și nr. 50 și nr. 51 și nr. 52 și nr. 53 și nr. 54 și nr. 55 și nr. 56 și nr. 57 și nr. 58 și nr. 59 și nr. 60 și nr. 61 și nr. 62 și nr. 63 și nr. 64 și nr. 65 și nr. 66 și nr. 67 și nr. 68 și nr. 69 și nr. 70 și nr. 71 și nr. 72 și nr. 73 și nr. 74 și nr. 75 și nr. 76 și nr. 77 și nr. 78 și nr. 79 și nr. 80 și nr. 81 și nr. 82 și nr. 83 și nr. 84 și nr. 85 și nr. 86 și nr. 87 și nr. 88 și nr. 89 și nr. 90 și nr. 91 și nr. 92 și nr. 93 și nr. 94 și nr. 95 și nr. 96 și nr. 97 și nr. 98 și nr. 99 și nr. 100 și nr. 101 și nr. 102 și nr. 103 și nr. 104 și nr. 105 și nr. 106 și nr. 107 și nr. 108 și nr. 109 și nr. 110 și nr. 111 și nr. 112 și nr. 113 și nr. 114 și nr. 115 și nr. 116 și nr. 117 și nr. 118 și nr. 119 și nr. 120 și nr. 121 și nr. 122 și nr. 123 și nr. 124 și nr. 125 și nr. 126 și nr. 127 și nr. 128 și nr. 129 și nr. 130 și nr. 131 și nr. 132 și nr. 133 și nr. 134 și nr. 135 și nr. 136 și nr. 137 și nr. 138 și nr. 139 și nr. 140 și nr. 141 și nr. 142 și nr. 143 și nr. 144 și nr. 145 și nr. 146 și nr. 147 și nr. 148 și nr. 149 și nr. 150 și nr. 151 și nr. 152 și nr. 153 și nr. 154 și nr. 155 și nr. 156 și nr. 157 și nr. 158 și nr. 159 și nr. 160 și nr. 161 și nr. 162 și nr. 163 și nr. 164 și nr. 165 și nr. 166 și nr. 167 și nr. 168 și nr. 169 și nr. 170 și nr. 171 și nr. 172 și nr. 173 și nr. 174 și nr. 175 și nr. 176 și nr. 177 și nr. 178 și nr. 179 și nr. 180 și nr. 181 și nr. 182 și nr. 183 și nr. 184 și nr. 185 și nr. 186 și nr. 187 și nr. 188 și nr. 189 și nr. 190 și nr. 191 și nr. 192 și nr. 193 și nr. 194 și nr. 195 și nr. 196 și nr. 197 și nr. 198 și nr. 199 și nr. 200 și nr. 201 și nr. 202 și nr. 203 și nr. 204 și nr. 205 și nr. 206 și nr. 207 și nr. 208 și nr. 209 și nr. 210 și nr. 211 și nr. 212 și nr. 213 și nr. 214 și nr. 215 și nr. 216 și nr. 217 și nr. 218 și nr. 219 și nr. 220 și nr. 221 și nr. 222 și nr. 223 și nr. 224 și nr. 225 și nr. 226 și nr. 227 și nr. 228 și nr. 229 și nr. 230 și nr. 231 și nr. 232 și nr. 233 și nr. 234 și nr. 235 și nr. 236 și nr. 237 și nr. 238 și nr. 239 și nr. 240 și nr. 241 și nr. 242 și nr. 243 și nr. 244 și nr. 245 și nr. 246 și nr. 247 și nr. 248 și nr. 249 și nr. 250 și nr. 251 și nr. 252 și nr. 253 și nr. 254 și nr. 255 și nr. 256 și nr. 257 și nr. 258 și nr. 259 și nr. 260 și nr. 261 și nr. 262 și nr. 263 și nr. 264 și nr. 265 și nr. 266 și nr. 267 și nr. 268 și nr. 269 și nr. 270 și nr. 271 și nr. 272 și nr. 273 și nr. 274 și nr. 275 și nr. 276 și nr. 277 și nr. 278 și nr. 279 și nr. 280 și nr. 281 și nr. 282 și nr. 283 și nr. 284 și nr. 285 și nr. 286 și nr. 287 și nr. 288 și nr. 289 și nr. 290 și nr. 291 și nr. 292 și nr. 293 și nr. 294 și nr. 295 și nr. 296 și nr. 297 și nr. 298 și nr. 299 și nr. 300 și nr. 301 și nr. 302 și nr. 303 și nr. 304 și nr. 305 și nr. 306 și nr. 307 și nr. 308 și nr. 309 și nr. 310 și nr. 311 și nr. 312 și nr. 313 și nr. 314 și nr. 315 și nr. 316 și nr. 317 și nr. 318 și nr. 319 și nr. 320 și nr. 321 și nr. 322 și nr. 323 și nr. 324 și nr. 325 și nr. 326 și nr. 327 și nr. 328 și nr. 329 și nr. 330 și nr. 331 și nr. 332 și nr. 333 și nr. 334 și nr. 335 și nr. 336 și nr. 337 și nr. 338 și nr. 339 și nr. 340 și nr. 341 și nr. 342 și nr. 343 și nr. 344 și nr. 345 și nr. 346 și nr. 347 și nr. 348 și nr. 349 și nr. 350 și nr. 351 și nr. 352 și nr. 353 și nr. 354 și nr. 355 și nr. 356 și nr. 357 și nr. 358 și nr. 359 și nr. 360 și nr. 361 și nr. 362 și nr. 363 și nr. 364 și nr. 365 și nr. 366 și nr. 367 și nr. 368 și nr. 369 și nr. 370 și nr. 371 și nr. 372 și nr. 373 și nr. 374 și nr. 375 și nr. 376 și nr. 377 și nr. 378 și nr. 379 și nr. 380 și nr. 381 și nr. 382 și nr. 383 și nr. 384 și nr. 385 și nr. 386 și nr. 387 și nr. 388 și nr. 389 și nr. 390 și nr. 391 și nr. 392 și nr. 393 și nr. 394 și nr. 395 și nr. 396 și nr. 397 și nr. 398 și nr. 399 și nr. 400 și nr. 401 și nr. 402 și nr. 403 și nr. 404 și nr. 405 și nr. 406 și nr. 407 și nr. 408 și nr. 409 și nr. 410 și nr. 411 și nr. 412 și nr. 413 și nr. 414 și nr. 415 și nr. 416 și nr. 417 și nr. 418 și nr. 419 și nr. 420 și nr. 421 și nr. 422 și nr. 423 și nr. 424 și nr. 425 și nr. 426 și nr. 427 și nr. 428 și nr. 429 și nr. 430 și nr. 431 și nr. 432 și nr. 433 și nr. 434 și nr. 435 și nr. 436 și nr. 437 și nr. 438 și nr. 439 și nr. 440 și nr. 441 și nr. 442 și nr. 443 și nr. 444 și nr. 445 și nr. 446 și nr. 447 și nr. 448 și nr. 449 și nr. 450 și nr. 451 și nr. 452 și nr. 453 și nr. 454 și nr. 455 și nr. 456 și nr. 457 și nr. 458 și nr. 459 și nr. 460 și nr. 461 și nr. 462 și nr. 463 și nr. 464 și nr. 465 și nr. 466 și nr. 467 și nr. 468 și nr. 469 și nr. 470 și nr. 471 și nr. 472 și nr. 473 și nr. 474 și nr. 475 și nr. 476 și nr. 477 și nr. 478 și nr. 479 și nr. 480 și nr. 481 și nr. 482 și nr. 483 și nr. 484 și nr. 485 și nr. 486 și nr. 487 și nr. 488 și nr. 489 și nr. 490 și nr. 491 și nr. 492 și nr. 493 și nr. 494 și nr. 495 și nr. 496 și nr. 497 și nr. 498 și nr. 499 și nr. 500 și nr. 501 și nr. 502 și nr. 503 și nr. 504 și nr. 505 și nr. 506 și nr. 507 și nr. 508 și nr. 509 și nr. 510 și nr. 511 și nr. 512 și nr. 513 și nr. 514 și nr. 515 și nr. 516 și nr. 517 și nr. 518 și nr. 519 și nr. 520 și nr. 521 și nr. 522 și nr. 523 și nr. 524 și nr. 525 și nr. 526 și nr. 527 și nr. 528 și nr. 529 și nr. 530 și nr. 531 și nr. 532 și nr. 533 și nr. 534 și nr. 535 și nr. 536 și nr. 537 și nr. 538 și nr. 539 și nr. 540 și nr. 541 și nr. 542 și nr. 543 și nr. 544 și nr. 545 și nr. 546 și nr. 547 și nr. 548 și nr. 549 și nr. 550 și nr. 551 și nr. 552 și nr. 553 și nr. 554 și nr. 555 și nr. 556 și nr. 557 și nr. 558 și nr. 559 și nr. 560 și nr. 561 și nr. 562 și nr. 563 și nr. 564 și nr. 565 și nr. 566 și nr. 567 și nr. 568 și nr. 569 și nr. 570 și nr. 571 și nr. 572 și nr. 573 și nr. 574 și nr. 575 și nr. 576 și nr. 577 și nr. 578 și nr. 579 și nr. 580 și nr. 581 și nr. 582 și nr. 583 și nr. 584 și nr. 585 și nr. 586 și nr. 587 și nr. 588 și nr. 589 și nr. 590 și nr. 591 și nr. 592 și nr. 593 și nr. 594 și nr. 595 și nr. 596 și nr. 597 și nr. 598 și nr. 599 și nr. 600 și nr. 601 și nr. 602 și nr. 603 și nr. 604 și nr. 605 și nr. 606 și nr. 607 și nr. 608 și nr. 609 și nr. 610 și nr. 611 și nr. 612 și nr. 613 și nr. 614 și nr. 615 și nr. 616 și nr. 617 și nr. 618 și nr. 619 și nr. 620 și nr. 621 și nr. 622 și nr. 623 și nr. 624 și nr. 625 și nr. 626 și nr. 627 și nr. 628 și nr. 629 și nr. 630 și nr. 631 și nr. 632 și nr. 633 și nr. 634 și nr. 635 și nr. 636 și nr. 637 și nr. 638 și nr. 639 și nr. 640 și nr. 641 și nr. 642 și nr. 643 și nr. 644 și nr. 645 și nr. 646 și nr. 647 și nr. 648 și nr. 649 și nr. 650 și nr. 651 și nr. 652 și nr. 653 și nr. 654 și nr. 655 și nr. 656 și nr. 657 și nr. 658 și nr. 659 și nr. 660 și nr. 661 și nr. 662 și nr. 663 și nr. 664 și nr. 665 și nr. 666 și nr. 667 și nr. 668 și nr. 669 și nr. 670 și nr. 671 și nr. 672 și nr. 673 și nr. 674 și nr. 675 și nr. 676 și nr. 677 și nr. 678 și nr. 679 și nr. 680 și nr. 681 și nr. 682 și nr. 683 și nr. 684 și nr. 685 și nr. 686 și nr. 687 și nr. 688 și nr. 689 și nr. 690 și nr. 691 și nr. 692 și nr. 693 și nr. 694 și nr. 695 și nr. 696 și nr. 697 și nr. 698 și nr. 699 și nr. 700 și nr. 701 și nr. 702 și nr. 703 și nr. 704 și nr. 705 și nr. 706 și nr. 707 și nr. 708 și nr. 709 și nr. 710 și nr. 711 și nr. 712 și nr. 713 și nr. 714 și nr. 715 și nr. 716 și nr. 717 și nr. 718 și nr. 719 și nr. 720 și nr. 721 și nr. 722 și nr. 723 și nr. 724 și nr. 725 și nr. 726 și nr. 727 și nr. 728 și nr. 729 și nr. 730 și nr. 731 și nr. 732 și nr. 733 și nr. 734 și nr. 735 și nr. 736 și nr. 737 și nr. 738 și nr. 739 și nr. 740 și nr. 741 și nr. 742 și nr. 743 și nr. 744 și nr. 745 și nr. 746 și nr. 747 și nr. 748 și nr. 749 și nr. 750 și nr. 751 și nr. 752 și nr. 753 și nr. 754 și nr. 755 și nr. 756 și nr. 757 și nr. 758 și nr. 759 și nr. 760 și nr. 761 și nr. 762 și nr. 763 și nr. 764 și nr. 765 și nr. 766 și nr. 767 și nr. 768 și nr. 769 și nr. 770 și nr. 771 și nr. 772 și nr. 773 și nr. 774 și nr. 775 și nr. 776 și nr. 777 și nr. 778 și nr. 779 și nr. 780 și nr. 781 și nr. 782 și nr. 783 și nr. 784 și nr. 785 și nr. 786 și nr. 787 și nr. 788 și nr. 789 și nr. 790 și nr. 791 și nr. 792 și nr. 793 și nr. 794 și nr. 795 și nr. 796 și nr. 797 și nr. 798 și nr. 799 și nr. 800 și nr. 801 și nr. 802 și nr. 803 și nr. 804 și nr. 805 și nr. 806 și nr. 807 și nr. 808 și nr. 809 și nr. 810 și nr. 811 și nr. 812 și nr. 813 și nr. 814 și nr. 815 și nr. 816 și nr. 817 și nr. 818 și nr. 819 și nr. 820 și nr. 821 și nr. 822 și nr. 823 și nr. 824 și nr. 825 și nr. 826 și nr. 827 și nr. 828 și nr. 829 și nr. 830 și nr. 831 și nr. 832 și nr. 833 și nr. 834 și nr. 835 și nr. 836 și nr. 837 și nr. 838 și nr. 839 și nr. 840 și nr. 841 și nr. 842 și nr. 843 și nr. 844 și nr. 845 și nr. 846 și nr. 847 și nr. 848 și nr. 849 și nr. 850 și nr. 851 și nr. 852 și nr. 853 și nr. 854 și nr. 855 și nr. 856 și nr. 857 și nr. 858 și nr. 859 și nr. 860 și nr. 861 și nr. 862 și nr. 863 și nr. 864 și nr. 865 și nr. 866 și nr. 867 și nr. 868 și nr. 869 și nr. 870 și nr. 871 și nr. 872 și nr. 873 și nr. 874 și nr. 875 și nr. 876 și nr. 877 și nr. 878 și nr. 879 și nr. 880 și nr. 881 și nr. 882 și nr. 883 și nr. 884 și nr. 885 și nr. 886 și nr. 887 și nr. 888 și nr. 889 și nr. 890 și nr. 891 și nr. 892 și nr. 893 și nr. 894 și nr. 895 și nr. 896 și nr. 897 și nr. 898 și nr. 899 și nr. 900 și nr. 901 și nr. 902 și nr. 903 și nr. 904 și nr. 905 și nr. 906 și nr. 907 și nr. 908 și nr. 909 și nr. 910 și nr. 911 și nr. 912 și nr. 913 și nr. 914 și nr. 915 și nr. 916 și nr. 917 și nr. 918 și nr. 919 și nr. 920 și nr. 921 și nr. 922 și nr. 923 și nr. 924 și nr. 925 și nr. 926 și nr. 927 și nr. 928 și nr. 929 și nr. 930 și nr. 931 și nr. 932 și nr. 933 și nr. 934 și nr. 935 și nr. 936 și nr. 937 și nr. 938 și nr. 939 și nr. 940 și nr. 941 și nr. 942 și nr. 943 și nr. 944 și nr. 945 și nr. 946 și nr. 947 și nr. 948 și nr. 949 și nr. 950 și nr. 951 și nr. 952 și nr. 953 și nr. 954 și nr. 955 și nr. 956 și nr. 957 și nr. 958 și nr. 959 și nr. 960 și nr. 961 și nr. 962 și nr. 963 și nr. 964 și nr. 965 și nr. 966 și nr. 967 și nr. 968 și nr. 969 și nr. 970 și nr. 971 și nr. 972 și nr. 973 și nr. 974 și nr. 975 și nr. 976 și nr. 977 și nr. 978 și nr. 979 și nr. 980 și nr. 981 și nr. 982 și nr. 983 și nr. 984 și nr. 985 și nr. 986 și nr. 987 și nr. 988 și nr. 989 și nr. 990 și nr. 991 și nr. 992 și nr. 993 și nr. 994 și nr. 995 și nr. 996 și nr. 997 și nr. 998 și nr. 999 și nr. 1000 și nr. 1001 și nr. 1002 și nr. 1003 și nr. 1004 și nr. 1005 și nr. 1006 și nr. 1007 și nr. 1008 și nr. 1009 și nr. 1010 și nr. 1011 și nr. 1012 și nr. 1013 și nr. 1014 și nr. 1015 și nr. 1016 și nr. 1017 și nr. 1018 și nr. 1019 și nr. 1020 și nr. 1021 și nr. 1022 și nr. 1023 și nr. 1024 și nr. 1025 și nr. 1026 și nr. 1027 și nr. 1028 și nr. 1029 și nr. 1030 și nr. 1031 și nr. 1032 și nr. 1033 și nr. 1034 și nr. 1035 și nr. 1036 și nr. 1037 și nr. 1038 și nr. 1039 și nr. 1040 și nr. 1041 și nr. 1042 și nr. 1043 și nr. 1044 și nr. 1045 și nr. 1046 și nr. 1047 și nr. 1048 și nr. 1049 și nr. 1050 și nr. 1051 și nr. 1052 și nr. 1053 și nr. 1054 și nr. 1055 și nr. 1056 și nr. 1057 și nr. 1058 și nr. 1059 și nr. 1060 și nr. 1061 și nr. 1062 și nr. 1063 și nr. 1064 și nr. 1065 și nr. 1066 și nr. 1067 și nr. 1068 și nr. 1069 și nr. 1070 și nr. 1071 și nr. 1072 și nr. 1073 și nr. 1074 și nr. 1075 și nr. 1076 și nr. 1077 și nr. 1078 și nr. 1079 și nr. 1080 și nr. 1081 și nr. 1082 și nr. 1083 și nr. 1084 și nr. 1085 și nr. 1086 și nr. 1087 și nr. 1088 și nr. 1089 și nr. 1090 și nr. 1091 și nr. 1092 și nr. 1093 și nr. 1094 și nr. 1095 și nr. 1096 și nr. 1097 și nr. 1098 și nr. 1099 și nr. 1100 și nr. 1101 și nr. 1102 și nr. 1103 și nr. 1104 și nr. 1105 și nr. 1106 și nr. 1107 și nr. 1108 și nr. 1109 și nr. 1110 și nr. 1111 și nr. 1112 și nr. 1113 și nr. 1114 și nr. 1115 și nr. 1																	

B 247	Reconstrucția colectoarei înf gravitațională din str. Bolgar de la str. A. Mateevici până la st. Ștefan cel Mare, D=300 mm, conform proiectului existent nr. 11/14 CE (material - PVC, D=115-400 mm)	ex. Chișinău	100	300,00	2022	neconstr.	Reabilitarea colectoarei avariat, excluderea poluării mediului, reducerea numărului de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere (anul construcției 1963, pe parcursul anilor 2015-2021 la colectoarei dat s-au efectuat 28 intervenții), lungimea totală 1805 m, proiect elaborat	sursa proprii	100,00	300,00	45,00	6,67						
B 248	Proiectare și reconstrucția colectoarei sub presiune (b/s) cu D=500 mm	ex. Chișinău	300	900,00	2022	neconstr.	Reabilitarea colectoarei avariat, excluderea poluării mediului, reducerea numărului de intervenții (anul construcției 1975 pe parcursul anilor 2015-2021 la colectoarei dat s-au efectuat 8 intervenții)	sursa proprii	300,00	900,00	45,00	20,00						
B 249	Proiectare și reconstrucția colectoarei sub presiune din forță cu D=300 mm pe D=300 mm	ex. Chișinău	2085	6.255,00	2022	neconstr.	Reabilitarea colectoarei avariat, excluderea poluării mediului, reducerea numărului de intervenții (anul construcției 1987 pe parcursul anilor 2015-2021 la colectoarei dat s-au efectuat 25 intervenții)	sursa proprii	2.085,00	6.255,00	45,00	139,00						
B 250	Proiectare și reconstrucția rețelei de canalizare din opt cu D=150 mm	ex. Chișinău	700	2.100,00	2022	neconstr.	Reabilitarea colectoarei avariat, excluderea poluării mediului, reducerea numărului de intervenții (anul construcției 2001 pe parcursul anilor 2015-2021 la colectoarei dat s-au efectuat 21 intervenții)	sursa proprii	700,00	2.100,00	45,00	46,67						
B 251	Proiectare și reconstrucția colectoarei sub presiune cu D=250 mm din opt pe un colector cu D=300 mm	ex. Chișinău	500	1.500,00	2022	neconstr.	Reabilitarea colectoarei avariat, excluderea poluării mediului, reducerea numărului de intervenții (anul construcției 1983 pe parcursul anilor 2015-2021 la colectoarei dat s-au efectuat 11 intervenții)	sursa proprii	500,00	1.500,00	45,00	33,33						
B 252	Reconstrucția colectoarei înf gravitațională din str. M. Cămin, de la str. A. Mateevici până la st. Dancușeni, D=300 mm	ex. Chișinău	460	1.380,00	2022	neconstr.	Reabilitarea colectoarei avariat, excluderea poluării mediului, reducerea numărului de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere (anul construcției 1984, pe parcursul anilor 2015-2021 la colectoarei dat s-au efectuat 17 intervenții), proiect elaborat	sursa proprii	460,00	1.380,00	45,00	30,67						
B 253	Reconstrucția colectoarei înf gravitațională din str. Dancușeni, D=300 mm, conform proiectului existent nr. 17/16 CE (material - PVC, D=140-300 mm)	ex. Chișinău	287	700,00	2022	neconstr.	Reabilitarea colectoarei avariat, excluderea poluării mediului, reducerea numărului de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere (anul construcției - 1973, pe parcursul anilor 2015-2021 la colectoarei dat s-au efectuat 17 intervenții), proiect elaborat	sursa proprii	287,00	700,00	45,00	15,56						
B 254	SPAU Cadru Montarea Vaselor D=1000mm	ex. Chișinău	1	120,00	2022	neconstr.	Schimbarea vaselor uzate (se exploatează din anul 1987)	sursa proprii	1,00	120,00	20,00	6,00						
B 255	SPAU Vatra Montarea Vaselor D=500mm	ex. Chișinău	2	200,00	2022	neconstr.	Schimbarea vaselor uzate (se exploatează din anul 1987)	sursa proprii	2,00	200,00	20,00	10,00						
B 256	SPAU „Parcursul” Montarea Vaselor D=400 mm	ex. Chișinău	1	36,00	2022	neconstr.	Uzura vaselor (se exploatează din anul 1987)	sursa proprii	1,00	36,00	20,00	1,80						
B 257	SPAU Takwin 7 Pompa Q=48 m³/h, H=48 m, N=13 kW (pompa submersibilă)	ex. Chișinău	1	100,00	2022	neconstr.	Uzura pompei FLYGT 3152181, nr. inv. 42643793. A fost montată în luna octombrie 2008. A fost reparată în 2014 la baza de reparare în sumă de 10000 lei, apoi în 2017 în sumă de 40000 lei, fiind reparată la S.A.L.V.E. La momentul se află în reparare la firma S.A.L.V.E, acesta fiind stocat aeri	sursa proprii	1,00	100,00	8,00	12,50						
B 258	SPAU „Chimistul” Pompa Q 80-100 m³, H=20 m	ex. Chișinău	2	40,00	2022	neconstr.	Pompa existentă nu face față debitului de apă existent	sursa proprii	2,00	40,00	8,00	5,00						
B 259	SPAU „Lermentar”, „Budești 1”, „Budești 2”, „Futbolul” H=30 m (fără 2 pompe în stare)	Pompa Q 17-20 m³, H=30 m	ex. Chișinău	8	160,00	2022	neconstr.	Pompele existente sunt uzate (nu mai deplasează de la 3 termene de valabilitate)	sursa proprii	8,00	160,00	8,00	20,00					
B 260	SPAU „Vatra” Transformator de forță 100,4 kV 250 KVA	ex. Vatra	1	180,00	2022	neconstr.	Uzura transformatorului. Supradimensionarea transformatorului	sursa proprii	1,00	180,00	20,00	5,00						
B 261	SPAU „Săpăre” Transformator de forță 100,4 kV 400 KVA	Săpăre	1	350,00	2022	neconstr.	Supradimensionarea transformatorului	sursa proprii	1,00	350,00	20,00	17,50						
B 262	SPAU „Vatra” Intersupresoare de forță de tip BHA C300 - II - 10 - 400 A	ex. Vatra	2	18,00	2022	neconstr.	Uzura intersupresoarelor. Riscul producerii unui scurt-circuit (accident, tragere)	sursa proprii	2,00	18,00	10,00	1,80						
B 263	SPAU „Mold” Intersupresoare de forță de tip BHA C300 - II - 10 - 400 A	ex. Chișinău	3	27,00	2022	neconstr.	Uzura intersupresoarelor. Riscul producerii unui scurt-circuit (accident, tragere)	sursa proprii	3,00	27,00	10,00	2,70						
B 264	SPAU „Cadru” Intersupresoare de forță de tip BHA C300 - II - 10 - 400 A	ex. Codru	4	36,00	2022	neconstr.	Uzura intersupresoarelor. Riscul producerii unui scurt-circuit (accident, tragere)	sursa proprii	4,00	36,00	10,00	3,60						
B 265	SPAU „CPL” Intersupresoare de forță de tip BHA C300 - II - 10 - 400 A	ex. Chișinău	1	9,00	2022	neconstr.	Uzura intersupresoarelor. Riscul producerii unui scurt-circuit (accident, tragere)	sursa proprii	1,00	9,00	10,00	0,90						
B 266	SPAU „Săpăre” 3 cabloase înlocuite cu intersupresoare de forță și siguranțe fuzibile la servomotor 10 kV și rețeaua instalației de distribuție 10 kV	Săpăre	3	700,00	2022	neconstr.	Uzura utilajului, echipamentului (fără îndelungat de exploatare)	sursa proprii	3,00	700,00	10,00	70,00						
B 267	Reabilitarea colectoarei linie cu scurgere liberă d=500 mm prin schimbarea rețelei cu o lungime de 800 m, conform proiectului	ex. V-Voda	800	1,73	2022	neconstr.	Înlocuirea funcțiilor amortizate și defectate. Mănușirea în stare funcțională a colectoarei. Uzura - 100%	sursa proprii	800,00	1,73	20,00	0,00						
B 268	Reabilitarea cu schimbarea colectoarei linie cu scurgere liberă d=500mm	ex. V-Voda	800	1.600,00	2022	neconstr.	Reabilitarea colectoarei principal conform proiectului, uzura efectivă 100%, la moment în mai multe locuri s-au rupturi cu pământ, obstrucție și creșterea cu ridicolul Colectorul se exploatează din 1976. Uzura efectivă 100%.	sursa proprii	800,00	1.600,00	20,00	2,00						
B 269	Reabilitarea rețelei de canalizare d=200mm de la st. Turistului	ex. V-Voda	300	330,00	2022	neconstr.	Reabilitarea colectoarei conform proiectului, uzura efectivă 100%, la moment în mai multe locuri s-au rupturi cu pământ, obstrucție și creșterea cu ridicolul Colectorul se exploatează din 1976. Uzura efectivă 100%.	sursa proprii	300,00	330,00	20,00	1,10						
B 270	Reabilitarea rețelei de canalizare d=200mm de la st. B. Cel Mare 3 str. Pădurilor	ex. V-Voda	350	350,00	2022	neconstr.	Reabilitarea colectoarei conform proiectului, uzura efectivă 100%, la moment în mai multe locuri s-au rupturi cu pământ, obstrucție și creșterea cu ridicolul Colectorul se exploatează din 1976. Uzura efectivă 100%.	sursa proprii	350,00	350,00	20,00	1,00						
B 271	Schimbarea rețelei de canalizare d=200mm str. Ștefan cel Mare 11 A	ex. V-Voda	350	350,00	2022	neconstr.	Reabilitarea colectoarei conform proiectului, uzura efectivă 100%, la moment în mai multe locuri s-au rupturi cu pământ, obstrucție și creșterea cu ridicolul Colectorul se exploatează din 1976. Uzura efectivă 100%.	sursa proprii	350,00	350,00	20,00	1,00						
B 272	Reabilitarea rețelei de canalizare d=200mm str. Paji	ex. V-Voda	300	330,00	2022	neconstr.	Reabilitarea colectoarei conform proiectului, uzura efectivă 100%, la moment în mai multe locuri s-au rupturi cu pământ, obstrucție și creșterea cu ridicolul.	sursa proprii	300,00	330,00	20,00	1,10						
B 273	Achiziționarea și schimbarea pompei de apă NR 200-130-400, Q 180m³/h, H 15m, n=1450min-1	ex. V-Voda	2	100,00	2022	neconstr.	Se exploatează din an. 1991. Sunt uzate nu limită	sursa proprii	2,00	100,00	8,00	12,50						
B 274	Achiziționarea și montarea pompei de apă NR 45-250, Q=51, H=22m, n=1450min-1	ex. V-Voda	2	35,00	2022	neconstr.	Se exploatează din an. 1991. Sunt uzate nu limită	sursa proprii	2,00	35,00	8,00	4,38						
B 275	Proiectarea și schimbarea pompei SRM 50a123a313 la SPAU Principală	ex. V-Voda	1	75,00	2022	neconstr.	Se exploatează din an. 1991. Sunt uzate nu limită	sursa proprii	1,00	75,00	8,00	9,38						

B.276	Procurarea și schimbarea pompei IM150x125x15 la SPAL Râșnov	ex. V-Voda	1	75,00	2022	necesar	Se exploatează din an. 1991. Sunt uzate sub linia	surse proprii	1,00	75,00	8,00	9,38						
B.277	Stia de pompare (surorți) T.1 SAN 2. Reparația capitală a pompei D1600/90 Ag. nr.3 (reparația capitală a rotorului pompei)	ex. V-Voda	1	35,00	2022	necesar	Asigurarea funcționării pompei cu debit și la parametrii nominali.	surse proprii	1,00	35,00	7,00	5,00						
B.278	Stia de pompare (surorți) T.1 SAN 2. Reparația capitală a pompei D6300/80 Ag. nr.4 (reparația capitală a rotorului pompei, schimbarea lagărilor cu bulei)	ex. V-Voda	1	25,00	2022	necesar	Asigurarea funcționării pompei cu debit și la parametrii nominali.	surse proprii	1,00	25,00	7,00	3,57						
B.279	Stia de pompare (surorți) T.1 SAN 2. Reparația capitală a pompei D 6300/80 – schimbarea lagărilor cu bulei	ex. V-Voda	2	20,00	2022	necesar	Schimbarea lagărilor cu bulei uzate. Intreținerea pompei în stare funcțională.	surse proprii	2,00	30,00	7,00	2,86						
B.280	Stia de pompare nr.2 SF 2 ex. Vahid lui vodă, nr. Ștefan cel Mare 133 Reparația capitală a rotorului la motorul electric P-1600 kW	ex. V-Voda	1	60,00	2022	necesar	Rotorul este scurtcircuitat. S-a aflat în exploatare din 1979. Este decroșat de pe fundamente. Asigurarea rezervelor de motoare funcționabile.	surse proprii	1,00	60,00	7,00	8,57						
B.281	Flux de producție la Stia de apurare, schimbarea lagărilor la decantator S3 primar 0,6x0,4x0,3 m	ex. V-Voda	45	35,00		necesar	Utilajul se exploatează din 1976. Pe parcursul anilor au fost efectuate reparații capitale și nu s-au efectuat. Îmbunătățirea procesului tehnologic cu respectarea normelor admisiibile a stărilor de apurare a apelor uzate. Din cauza fluxului și concentrației majore în intrare în stație, procesul tehnologic nu este eficient, pentru apurarea eficientă necesită reparații capitale urgente. Asigurarea funcționalității utilajului.	surse proprii	45,00	35,00	25,00	1,40						
B.282	Flux de producție la Stia de apurare, schimbarea pompei la aeronaș	ex. V-Voda	2	100,00		necesar	Utilajul se exploatează din 1976. Pe parcursul anilor au fost efectuate reparații capitale și nu s-au efectuat. Îmbunătățirea procesului tehnologic cu respectarea normelor admisiibile a stărilor de apurare a apelor uzate. Din cauza fluxului și concentrației majore în intrare în stație procesul tehnologic nu este eficient, pentru apurarea eficientă necesită reparații capitale urgente. Asigurarea funcționalității utilajului.	surse proprii	2,00	100,00	25,00	4,00						
B.283	Flux de producție la Stia de apurare, reparația decantatorului	ex. V-Voda	1	40,00		necesar	Utilajul se exploatează din 1976. Pe parcursul anilor au fost efectuate reparații capitale și nu s-au efectuat. Îmbunătățirea procesului tehnologic cu respectarea normelor admisiibile a stărilor de apurare a apelor uzate. Din cauza fluxului și concentrației majore în intrare în stație procesul tehnologic nu este eficient, pentru apurarea eficientă necesită reparații capitale urgente. Asigurarea funcționalității utilajului.	surse proprii	1,00	40,00	25,00	1,60						
B.284	Procurarea și montarea a blocului de dirijare „Alb” la arhitectul LO-1 din cantierul	ex. Chișinău	1	12,00	2022	necesar	Reparația utilajului avarizat și defectat. Asigurarea funcționalității circuitului de apă fierdă.	surse proprii	1,00	12,00	5,00	2,40						
B.285	DACE. Procurarea și instalarea pompei submersibile de tip 10x63x110 și tip D 160x112 Stia de pompare a apelor potabile Iași	ex. Iași	2	210,00	2022	necesar	Economisirea resurselor energetice completarea stocului de rezervă. La DACE sunt în funcție 6 f.e., dintre care două 4 sunt dotate cu pompe. În anul 2022 urmează implementarea proiectului de regionalizare "Ialoveni-Dnestr-Dnestr-Moldova". Astfel se va mări volumul de captare și pompare apă de la 16 Ialoveni conform proiectului.	surse proprii	2,00	210,00	12,00	17,50						
B.286	LET. Dispozitiv de anclonare automată a rezervei (AAR) de tip „PC80-MAIP”	ex. Chișinău	4	30,00	2022	necesar	Îmbunătățirea sistemelor de protecție și automatizare prin rețea înlocuirea cu sisteme mai moderne, îmbunătățirea fiabilității alimentării cu energie electrică	surse proprii	4,00	30,00	10,00	3,00						
B.287	DEAU. Procurarea suflantei Bora Sub S05 pentru SE Coloniș	ex. Chișinău	1	100,00	2022	necesar	Suflanta de rezervă pentru asigurarea procesului tehnologic	surse proprii	1,00	100,00	7,00	14,29						
B.288	DEAU. Decantare secundară. Reparația cilindrului de aluaj	ex. Chișinău	7	170,00	2022	necesar	Îmbunătățirea cilindrului avarizat. Păstrarea regimului de lucru	surse proprii	7,00	170,00	10,00	17,00						
B.289	DEAU. Canone de distribuție a decantatorului radial primar, secundar	ex. Chișinău	5	350,00	2022	necesar	Îmbunătățirea cilindrului avarizat. Păstrarea regimului de lucru	surse proprii	5,00	350,00	10,00	35,00						
B.290	DEAU. Reparația transformatorului	ex. Chișinău	1	80,00		necesar	Îmbunătățirea caracteristicilor tehnice și performanțelor la funcționare în stare de lucru	surse proprii	1,00	80,00	5,00	16,00						
B.291	DEAU. Interspecific cu vid RP1-16-20x50 Y2	ex. Chișinău	4	150,00	2022	necesar	Îmbunătățirea interspecificului este necesară pentru reducerea pierderilor și a gradului de protecție a cablului	surse proprii	4,00	150,00	10,00	15,00						
B.292	DEAU. Producția și montarea unui tronson de apurări pentru alimentarea cu apă a 200 m lungime 100 m cu înlocuirea vânelor d 100 - 5 buc, d 150-2 buc, d 200 - 8 buc, înlocuirea vânelor - 3 buc în conductele de alimentare cu apă din str. Lunca Bârlui, 24	ex. Chișinău	1	280,00	2022	necesar	Pentru asigurarea fiabilității echipamentului tehnologic, prevenirea riscurilor de avarie, asigurarea procesului tehnologic	surse proprii	1,00	280,00	50,00	5,60						
B.293	CET Lunca Bârlui, 25. Achiziția cilindrului (schimbarea de cilindru - turn de apă instalat în stia de distribuție CET Lunca Bârlui) cu rețea forată prin intermediul ventilatoarelor dotate pentru asigurarea de rezervă a motorului SFOLD 560 GUARCO nr.2 controlat intern	ex. Chișinău	1	230,00	2022	necesar	Unul din cilindrul și furturile a schimbătorului de cilindru. În funcționarea din 11.2004 și este defectat. Nu se obține la parametrii nominali cilindrul motorului. Când temperatura exterioră depășește 5°C instalația de cogenerare nr. 2 nu poate fi utilizată la procentul de alimentare cu apă caldă. La momentul prezentului este necesară reparația și reținerea pe parcursul exploatarea sau după ce peș de plug și peș din cilindru, de a curăța suprafața internă cu aparatură de presionare nu este posibilă din cauza lipsei de linie de rețea sunt în starea de avarie și de la presiune se deformează paletele de rețea care sunt fabricate din aliaje met. Îmbunătățirea este necesară pentru funcționarea normală a motorului. Eșua din funcție a acestui sistem aduce la stoparea IC și la sistarea livrării agentului termic.	surse proprii	1,00	230,00	7,00	32,86						
B.294	CET Lunca Bârlui, 25. INSTALAȚIE DE COGENERARE PEȚRĂ 1250 SDC CU MOTOR CU ARDERE INTERNĂ GAZE, CU GENERATOR CU LINIE DE CABLU DE CONTROL 1-1703M STR. LUNCA BÂRLUI 24	ex. Chișinău	1	4.040,00	2022	necesar	Conducerea graficului de întreținere și reparații a instalației cu cogenerare a unității producătoare aprobate 14.11.2012 la 30000 motoare lucrare, necesită schimbarea a 16 capi de cilindru. La momentul IC nr.1 are înlocuit 45000 motoare. Îmbunătățirea tehnicii și funcționării a acestui echipament va permite obținerea coeficientului de conversie al aerului în kW energie pe unitate aproximativ de la 3,1 la 3,4. Vezi Anexa 5	surse proprii	1,00	4.040,00	10,00	404,00						
B.295	DACEV. Achiziționarea și schimbarea sistemelor de aerare la decantatoarele SE, 1-150m, cu bule mari	ex. V-Voda	150	400,00	2022	necesar	Îmbunătățirea procesului tehnologic	surse proprii	150,00	400,00	10,00	40,00						
C	Investiții în rețeaua de transport, stocare, distribuție, utilități municipale			10.844,00						10.844,00		1.379,36						

C 1	DE, ZET. Conectori buclă portabil cu putere de 5 kW	ex. Chișinău	1	22,00	2022	necesar	Equipamentul este necesar pentru efectuarea sarcinii de lucru laboratorului electrotehnice mobil în condițiile lipsei alimentării electrice staționare (testarea transformatorilor, testarea cablurilor defecte de mare lungime, etc.)	surse proprii				1,00	22,00	7,00	3,14				
	DM, SA																		
C 2	Camion jantă Parametri tehnici: Greutate totală - 41t, Putere - 3 sau 4 uniti, Capacitatea de transportare min. - 30t, Lungimea de instalare a cadrului - 6000-7000mm	ex. Chișinău	1	1.500,00	2022	necesar	Montarea instalației cu țevi de ridicare a containerelor. Asigurarea necesității stărilor de operare pentru îndeplinirea sarcinilor de producție. Vezi Anexa 6	surse proprii				1,00	1.500,00	9,00	166,67				
C 3	Mașini scutire de rezervă cabina dublă cu box	ex. Chișinău	3	1.200,00	2022	necesar	Economisirea carburanților, timpul de deplasare la obiect, pregătirea p/u pinole de schimb etc. Vezi Anexa 6	surse proprii				3,00	1.200,00	7,00	171,43				
	DM, SA	ex. Chișinău				necesar						0,00	0,00						
C 4	Autobucălanta 3-10 t	ex. Chișinău	4	2.800,00	2022	necesar		surse proprii				4,00	2.800,00	8,00	350,00				
C 5	Autospecială pompare apă uzată (flotant) 3,5 ton	ex. Chișinău	2	1.120,00	2022	necesar	Economisirea carburanților, timpul de deplasare la obiect, pregătirea p/u pinole de schimb etc. Vezi Anexa 6	surse proprii				2,00	1.120,00	8,00	140,00				
C 8	Autospecială stărilor de rezervă cu dublă cabluri, și lungime (3-1 locuri)	ex. Chișinău	4	2.000,00	2022	necesar		surse proprii				4,00	2.000,00	8,00	250,00				
C 9	REPARAȚIE CAPITALĂ la auto GAZ 66 C BE 443	ex. Chișinău	1	90,00	2022	necesar						1,00	90,00	7,00	12,86				
C 10	REPARAȚIE CAPITALĂ la auto ZIL 130 C CL 620	ex. Chișinău	1	100,00	2022	necesar						1,00	100,00	7,00	14,29				
C 11	REPARAȚIE CAPITALĂ la auto GAZ 53 C BE 185	ex. Chișinău	1	88,00	2022	necesar						1,00	88,00	7,00	12,57				
C 12	REPARAȚIE CAPITALĂ la auto GAZ 53 C OF 169	ex. Chișinău	1	88,00	2022	necesar						1,00	88,00	7,00	12,57				
C 13	REPARAȚIE CAPITALĂ la auto ZIL 130 C CR 189	ex. Chișinău	1	88,00	2022	necesar						1,00	88,00	7,00	12,57				
C 14	REPARAȚIE CAPITALĂ la auto ZIL 130 C CR 189	ex. Chișinău	1	88,00	2022	necesar						1,00	88,00	7,00	12,57				
C 15	REPARAȚIE CAPITALĂ la auto UAZ 469 C BE 622	ex. Chișinău	1	60,00	2022	necesar						1,00	60,00	7,00	8,57				
C 16	DC: Autoturism autocar 62101	ex. Chișinău	1	160,00	2022	necesar	Pentru asigurarea deplasării operative a inginerilor la linia din cadrul Sistemului gestionării contractelor. La momentul acestor dispoziții de un autoturism NIVA, care este foarte uzat. Vezi Anexa 7	surse proprii				1,00	160,00	8,00	20,00				
C 17	DC: Autoturism Mitsubishi L200 autocar 63201	ex. Chișinău	1	460,00	2022	necesar	Pentru realizarea lucrărilor de brigadă comunității. Acest mijloc de transport este dispus de spațiu pentru aparatură de muncă și alte echipamente necesare în efectuarea sarcinilor de muncă, cât și a echipajului (3 persoane + 1 polu). Vezi Anexa 7	surse proprii				1,00	460,00	8,00	57,50				
C 18	DEAU: Tractor de teren gazonat de tip STELL model RT 3097C	ex. Chișinău	1	80,00	2022	necesar	Pentru asigurarea amenajării teritoriului BE Chișinău. Vezi Anexa 8	surse proprii				1,00	80,00	7,00	11,43				
C 19	DEAU: Autoturism de tip UAZ	ex. Chișinău	1	200,00	2022	necesar	Pentru intervenții mai operative în cazurile de urgență. Asigurarea condițiilor de muncă pentru angajați. Vezi Anexa 8	surse proprii				1,00	200,00	7,00	28,57				
C 20	LET: Autoturism cu cabluri duble și caroserie consolidată pentru laboratorul electric mobil	ex. Chișinău	1	300,00	2022	necesar	Un fond deplasabil de SA Apă-Canal Chișinău are în gestionare un spațiu larg de echipamente electrice (transformatoare de forță, conductoare electrice, cabluri de joasă și medie tensiune ș.a.) care necesită verificarea permanentă și periodică (condiții Normelor de Amenajare a Instalațiilor Electrice, NAE), pentru a menține în stare satisfăcătoare a echipamentelor și nu a perturba procesele tehnologice din cadrul întreprinderii. În cadrul întreprinderii are loc modernizarea rapidă a echipamentelor.	surse proprii				1,00	300,00	8,00	37,50				
C 21	LET: Echipament specializat pentru laboratorul electric mobil	ex. Chișinău	1	400,00	2022	necesar		surse proprii				1,00	400,00	7,00	57,14				
D	Investiții în echipamente de măsurare, reparare de control și diagnostic, inclusiv altele necesare			34.618,85									34.618,85		4.122,89				
	DC, DST, Contoare, incluziv:			33.852	11.968,21							33.852	11.968,21						
	Contoare d-15mm, mecanice			33.372	9.677,88							33.372	9.677,88	10	967,79				290,00
	Contoare d-20mm, ultrasonice			410	1.402,20							410	1.402,20	10	140,22				3.420,00
	Contoare d-25mm, ultrasonice			18	105,45							18	105,45	10	10,54				5.858,33
	Contoare d-32mm(25mm, ultrasonice			12	70,30							12	70,30	10	7,03				5.858,33
	Contoare d-40mm, ultrasonice	ex. Chișinău		19	153,73	2022	necesar	Pentru realizarea lucrărilor privind montarea/înlocuirea contoarelor consumatorilor.	surse proprii			19	153,73	10	15,37				8.090,83
	Contoare d-50mm, ultrasonice			4	65,61							4	65,61	10	6,56				16.403,31
	Contoare d-65mm, ultrasonice			2	42,37							2	42,37	10	4,24				21.185,00
	Contoare d-80mm, ultrasonice			4	101,59							4	101,59	10	10,16				25.396,67
	Contoare d-100mm, ultrasonice			7	192,19							7	192,19	10	19,22				27.455,00
	Contoare d-150mm, ultrasonice			3	117,75							3	117,75	10	11,78				39.250,00
	Contoare d-200mm, ultrasonice			1	39,25							1	39,25	10	3,93				39.250,00
D 2	DC, DST, Contoare, D-15 mm	ex. Chișinău	52.000	15.166,84	2022	necesar	În cadrul proiectului de investiții în rețeaua de distribuție de energie electrică în municipiul Chișinău, în conformanță cu prevederile Legii 303/2013 art. 26, demarșul procedurii de achiziție a construcției în direcția consumatorilor din apartamentele blocurilor locative din zona Chișinău, cât și a lucrărilor privind montarea/înlocuirea contoarelor necesare a fi conectate sau identificat anumiți factori de influență, cum ar fi numărul disjunctoare, bransamente pe coloană, blocurile de consum și apoi portabil, nivelul de modernizare și prețurile din bloc etc. La proiectarea construcțiilor noi, la reabilitarea sau la repararea capitală a obiectivelor existente trebuie prevăzută, obligatoriu, instalarea pentru fiecare consumator a contoarelor corespunzătoare tehnice însoțite de operații și achiziție normative de exploatare. În baza analizei respective, pentru anul 2022 se planifică montarea/înlocuirea a 52000 contoare în zona Chișinău. Acesta acționează va fi realizată de către întreprinderea extensivă ce va fi selectată în baza unei licitații privind efectuarea lucrărilor de montare/înlocuire a contoarelor.	surse proprii				52.000	15.166,84	10	1.516,68				

D-3	SFAU „Chimiești” Achiziționarea și schimbarea stației de dirijare automată 2x3W, SFAU „Chimiești”, (ex Daciș, ex Chimiești, I)	ex Daciș	1	80,00	2007	necesar	Schimbarea stației de dirijare uzată (se exploatează din anul 2008). Gradul de uzură >5%, atât fizic cât și moral, nu poate fi reparată. La momentul de față stația are posibilitatea de a transmite informația la dispozitiv dar cu jire de volumul de apă scuturată în bacia, restul parametrilor tehnologici nu este posibil de efectuat manual. Proiectul de pompare se efectuamă manual de către operator. În absența oportunității parțial riscul mării stației, și anume a motoarelor.	neres propriu		1,00	80,00	8,00	10,00					
D-4	SFAU „CPI” Stația de dirijare automată 3x3W, SFAU „CPI”, (po. Municipii, 615)	ex Chisinau	1	120,00	2022	necesar	Schimbarea stației de dirijare uzată (se exploatează din anul 2009). Nu poate fi reparată. Gradul de uzură a stației - 80%. La momentul de față stația fiind fără personal nu poate fi monitorizată de către dispozitiv. Proiectul de pompare se efectuamă manual de către operator. Parțial riscul mării stației de pompare, și anume a motoarelor.	neres propriu		1,00	120,00	8,00	15,00					
D-5	SFAU „Hâncușeni” Stația de dirijare automată 2x2W, SFAU „Hâncușeni”, (po. Hâncușeni, 92/1)	ex Chisinau	1	100,00	2022	necesar	Schimbarea stației de dirijare uzată (se exploatează din anul 2005). Nu poate fi reparată. Gradul de uzură a stației - 80%, fizic și moral. La momentul de față stația fiind fără personal nu poate fi monitorizată de către dispozitiv. Proiectul de pompare se efectuamă manual de către operator. Parțial riscul mării stației de pompare, și anume a motoarelor.	neres propriu		1,00	100,00	8,00	12,50					
D-6	BACZ Procurarea și instalarea a debitmetrelor de clasă B-150 mm cu transmitere detaliat la distanță prin radio LoraWAN pe rețea 4G LTE	ex Iași	1	36,00	2022	necesar	Asegnarea verificării parametrilor tehnologici angajamentului. Bak individualizat de presion în regim. Protejirea repel de alimentare cu apă de lichid de borbu și enducerea normele de aviriat.	neres propriu		1,00	36,00	5,00	7,20					
D-7	BACZ Procurarea a două debitmetre “ULTRASONIC” cu 1 canal Stația de pompare a apoi potabile Iași	ex Iași	2	160,00	2022	necesar	Debitmetru existent pus în funcție din anul 2001, este cu termenul de expirație depășit. Monitorizarea riguroasă a apoi <i>(scopul în timp).</i>	neres propriu		2,00	160,00	5,00	32,00					
D-8	ID Procurarea Debitmetru ultrasonic portabil	ex Chisinau	2	300,00	2022	necesar	Măsura de debitului de apă la reșe de apă. Analiza operațională a pierderilor de apă.	neres propriu		2,00	300,00	5,00	60,00					
D-9	ID Procurarea debitorului sonar de ecargie	ex Chisinau	1	100,00	2022	necesar	Depistarea surselor latente la reșe de alimentare cu apă	neres propriu		1,00	100,00	5,00	20,00					
D-10	DACYV: Achiziționarea și schimbarea dispozitivului de vizualizare p/v tractor de presiune SV-	ex V-Voda	10	37,00	2022	necesar	Controlul volumului apoi în aparatură magistrală	neres propriu		10,00	37,00	5,00	7,40					
D-11	DACYV: Achiziționarea și schimbarea debitmetrului DF-B08 cu cablu p/v tractorul v-t	ex V-Voda	1	15,00	2022	necesar	Controlul volumului apoi în aparatură magistrală	neres propriu		1,00	15,00	5,00	3,00					
D-12	DACYV: Achiziționarea și substituirea controler de clasă NOSELECT-R	ex V-Voda	2	10,00	2022	necesar	Controlul dozei de clor în sistem automat a hipoclorit de sodiu	neres propriu		2,00	10,00	5,00	2,00					
D-13	DACYV: Procurarea și montarea blocului automat “VILLO”	ex V-Voda	1	3,00	2022	necesar	Doza lungă de funcționare a pompelor locale “VILLO” în mod automat	neres propriu		1,00	3,00	5,00	0,60					
D-14	DACYV: Procurarea tractor de clasă RONDA CL-9-30 ppm, FOCYTT în sistem automat a hipoclorit de sodiu	ex V-Voda	2	20,00	2022	necesar	Controlul dozei de clor în sistem automat a hipoclorit de sodiu	neres propriu		2,00	20,00	5,00	4,00					
D-15	PEN și antena de clasă BG-250 cu conectivitate CMC-02 în nochi de evluzi și reglare a gazului din aerogazier	ex V-Voda	3	30,00	2022	necesar	Raportarea vitezelor amonizant și deficit. Montajarea obstacolelor în stare funcțională.	neres propriu		3,00	30,00	5,00	6,00					
D-16	DEAU: Procurarea și instalarea debitmetrului cu tip de măsurare ultrasonică d 400	ex Chisinau	1	80,00	2022	necesar	Puneri măsurare debitului apelor uzate la SE Chisinau	neres propriu		1,00	80,00	5,00	16,00					
D-17	DEAU: Procurarea și instalarea debitmetrului cu tip de măsurare ultrasonică d 200	ex Chisinau	1	80,00	2022	necesar	Puneri măsurare debitului etnologic în otoc	neres propriu		1,00	80,00	5,00	16,00					
D-18	DEAU: Procurarea și instalarea debitmetrului cu tip de măsurare electroconductivă d 80	ex Chisinau	1	250,00	2022	necesar	Puneri măsurare debitului apoi uzate la SE Odont No-Hus, SE Dudaș 2hu, SE Crayaghi 3 hu.	neres propriu		1,00	250,00	5,00	50,00					
D-19	DISPAGS, S.P. Independența, Baicani, Corda (Khalkish), V.Dimitrova, Tskalita, Petricani, Baljevea, Batavia, Cu Agard, Bagara. Schimbarea debitmetrului ultrasonice DF-B08	ex Chisinau	17	648,00	2022	necesar	Debitmetrul existent e-a defectat și nu pot fi reparata. Se exploatează din anul 2001.	neres propriu		17,00	648,00	5,00	129,60					
D-20	S.P. Siboni. Procurarea și montarea debitmetrului ultrasonic cu 2 canale - 1 buc. și, tractorul de nivel - 1 buci cu indicator electronic	ex Chisinau	1	87,00	2022	necesar	Monitorizarea parametrilor de funcționare a stației de pompare, optimizarea regimului de funcționare și excluderea factorului uman.	neres propriu		1,00	87,00	5,00	17,40					
D-21	S.P. Campa. Procurarea și montarea debitmetrului ultrasonic cu 2 canale - 2 buc.	ex Chisinau	1	262,00	2022	necesar	Monitorizarea parametrilor de funcționare a stației de pompare, optimizarea regimului de funcționare și excluderea factorului uman.	neres propriu		1,00	262,00	5,00	52,40					
D-22	S.P. Aeroport. Procurarea și montarea debitmetrului ultrasonic cu 2 canale - 2 buc.	ex Chisinau	1	262,00	2022	necesar	Monitorizarea parametrilor de funcționare a stației de pompare, optimizarea regimului de funcționare și excluderea factorului uman.	neres propriu		1,00	262,00	5,00	52,40					
D-23	DTCAC: Achiziționarea și schimbarea debitmetrului DF-B08 (cu doi canale)	ex Chisinau	2	300,00	2022	necesar	Debitmetrul de pe achiziționare nr. 1 OI2000nu este defunct.	neres propriu		2,00	300,00	5,00	60,00					
D-24	S.H. Danu 88, SH Alfa Italia 16/4, SH Casa Vada 5/2, SP Botancu, SP Valea Dracului, SP Talavanta, SP Schinasa, SP Ghidighioi, SP Cadra, SP Potrivni, SP Baljevea; Elct. nr 5-9 Baljevea (SP) 18/4. Montarea panoului de evidentă B21M	ex Chisinau	12	92,00	2022	necesar	Prescripția furnizorului de energie electrică	neres propriu		12,00	92,00	5,00	18,40					
D-25	S.H. Ștefan Vodă 18/2, Ștefan Vodă 16/2, Ștefan Vodă 14/2, Ștefan Vodă 12/2, Ștefan Vodă 10/2, Ștefan Vodă 8/2, Ștefan Vodă 6/2, Ștefan Vodă 4/2, Ștefan Vodă 2/2, Ștefan Vodă 1/2, Ștefan Vodă 0/2, Ștefan Vodă -1/2, Ștefan Vodă -2/2, Ștefan Vodă -3/2, Ștefan Vodă -4/2, Ștefan Vodă -5/2, Ștefan Vodă -6/2, Ștefan Vodă -7/2, Ștefan Vodă -8/2, Ștefan Vodă -9/2, Ștefan Vodă -10/2, Ștefan Vodă -11/2, Ștefan Vodă -12/2, Ștefan Vodă -13/2, Ștefan Vodă -14/2, Ștefan Vodă -15/2, Ștefan Vodă -16/2, Ștefan Vodă -17/2, Ștefan Vodă -18/2, Ștefan Vodă -19/2, Ștefan Vodă -20/2, Ștefan Vodă -21/2, Ștefan Vodă -22/2, Ștefan Vodă -23/2, Ștefan Vodă -24/2, Ștefan Vodă -25/2, Ștefan Vodă -26/2, Ștefan Vodă -27/2, Ștefan Vodă -28/2, Ștefan Vodă -29/2, Ștefan Vodă -30/2, Ștefan Vodă -31/2, Ștefan Vodă -32/2, Ștefan Vodă -33/2, Ștefan Vodă -34/2, Ștefan Vodă -35/2, Ștefan Vodă -36/2, Ștefan Vodă -37/2, Ștefan Vodă -38/2, Ștefan Vodă -39/2, Ștefan Vodă -40/2, Ștefan Vodă -41/2, Ștefan Vodă -42/2, Ștefan Vodă -43/2, Ștefan Vodă -44/2, Ștefan Vodă -45/2, Ștefan Vodă -46/2, Ștefan Vodă -47/2, Ștefan Vodă -48/2, Ștefan Vodă -49/2, Ștefan Vodă -50/2, Ștefan Vodă -51/2, Ștefan Vodă -52/2, Ștefan Vodă -53/2, Ștefan Vodă -54/2, Ștefan Vodă -55/2, Ștefan Vodă -56/2, Ștefan Vodă -57/2, Ștefan Vodă -58/2, Ștefan Vodă -59/2, Ștefan Vodă -60/2, Ștefan Vodă -61/2, Ștefan Vodă -62/2, Ștefan Vodă -63/2, Ștefan Vodă -64/2, Ștefan Vodă -65/2, Ștefan Vodă -66/2, Ștefan Vodă -67/2, Ștefan Vodă -68/2, Ștefan Vodă -69/2, Ștefan Vodă -70/2, Ștefan Vodă -71/2, Ștefan Vodă -72/2, Ștefan Vodă -73/2, Ștefan Vodă -74/2, Ștefan Vodă -75/2, Ștefan Vodă -76/2, Ștefan Vodă -77/2, Ștefan Vodă -78/2, Ștefan Vodă -79/2, Ștefan Vodă -80/2, Ștefan Vodă -81/2, Ștefan Vodă -82/2, Ștefan Vodă -83/2, Ștefan Vodă -84/2, Ștefan Vodă -85/2, Ștefan Vodă -86/2, Ștefan Vodă -87/2, Ștefan Vodă -88/2, Ștefan Vodă -89/2, Ștefan Vodă -90/2, Ștefan Vodă -91/2, Ștefan Vodă -92/2, Ștefan Vodă -93/2, Ștefan Vodă -94/2, Ștefan Vodă -95/2, Ștefan Vodă -96/2, Ștefan Vodă -97/2, Ștefan Vodă -98/2, Ștefan Vodă -99/2, Ștefan Vodă -100/2, Ștefan Vodă -101/2, Ștefan Vodă -102/2, Ștefan Vodă -104/2, Ștefan Vodă -106/2, Ștefan Vodă -108/2, Ștefan Vodă -110/2, Ștefan Vodă -112/2, Ștefan Vodă -114/2, Ștefan Vodă -116/2, Ștefan Vodă -118/2, Ștefan Vodă -120/2, Ștefan Vodă -122/2, Ștefan Vodă -124/2, Ștefan Vodă -126/2, Ștefan Vodă -128/2, Ștefan Vodă -130/2, Ștefan Vodă -132/2, Ștefan Vodă -134/2, Ștefan Vodă -136/2, Ștefan Vodă -138/2, Ștefan Vodă -140/2, Ștefan Vodă -142/2, Ștefan Vodă -144/2, Ștefan Vodă -146/2, Ștefan Vodă -148/2, Ștefan Vodă -150/2, Ștefan Vodă -152/2, Ștefan Vodă -154/2, Ștefan Vodă -156/2, Ștefan Vodă -158/2, Ștefan Vodă -160/2, Ștefan Vodă -162/2, Ștefan Vodă -164/2, Ștefan Vodă -166/2, Ștefan Vodă -168/2, Ștefan Vodă -170/2, Ștefan Vodă -172/2, Ștefan Vodă -174/2, Ștefan Vodă -176/2, Ștefan Vodă -178/2, Ștefan Vodă -180/2, Ștefan Vodă -182/2, Ștefan Vodă -184/2, Ștefan Vodă -186/2, Ștefan Vodă -188/2, Ștefan Vodă -190/2, Ștefan Vodă -192/2, Ștefan Vodă -194/2, Ștefan Vodă -196/2, Ștefan Vodă -198/2, Ștefan Vodă -200/2, Ștefan Vodă -202/2, Ștefan Vodă -204/2, Ștefan Vodă -206/2, Ștefan Vodă -208/2, Ștefan Vodă -210/2, Ștefan Vodă -212/2, Ștefan Vodă -214/2, Ștefan Vodă -216/2, Ștefan Vodă -218/2, Ștefan Vodă -220/2, Ștefan Vodă -222/2, Ștefan Vodă -224/2, Ștefan Vodă -226/2, Ștefan Vodă -228/2, Ștefan Vodă -230/2, Ștefan Vodă -232/2, Ștefan Vodă -234/2, Ștefan Vodă -236/2, Ștefan Vodă -238/2, Ștefan Vodă -240/2, Ștefan Vodă -242/2, Ștefan Vodă -244/2, Ștefan Vodă -246/2, Ștefan Vodă -248/2, Ștefan Vodă -250/2, Ștefan Vodă -252/2, Ștefan Vodă -254/2, Ștefan Vodă -256/2, Ștefan Vodă -258/2, Ștefan Vodă -260/2, Ștefan Vodă -262/2, Ștefan Vodă -264/2, Ștefan Vodă -266/2, Ștefan Vodă -268/2, Ștefan Vodă -270/2, Ștefan Vodă -272/2, Ștefan Vodă -274/2, Ștefan Vodă -276/2, Ștefan Vodă -278/2, Ștefan Vodă -280/2, Ștefan Vodă -282/2, Ștefan Vodă -284/2, Ștefan Vodă -286/2, Ștefan Vodă -288/2, Ștefan Vodă -290/2, Ștefan Vodă -292/2, Ștefan Vodă -294/2, Ștefan Vodă -296/2, Ștefan Vodă -298/2, Ștefan Vodă -300/2, Ștefan Vodă -302/2, Ștefan Vodă -304/2, Ștefan Vodă -306/2, Ștefan Vodă -308/2, Ștefan Vodă -310/2, Ștefan Vodă -312/2, Ștefan Vodă -314/2, Ștefan Vodă -316/2, Ștefan Vodă -318/2, Ștefan Vodă -320/2, Ștefan Vodă -322/2, Ștefan Vodă -324/2, Ștefan Vodă -326/2, Ștefan Vodă -328/2, Ștefan Vodă -330/2, Ștefan Vodă -332/2, Ștefan Vodă -334/2, Ștefan Vodă -336/2, Ștefan Vodă -338/2, Ștefan Vodă -340/2, Ștefan Vodă -342/2, Ștefan Vodă -344/2, Ștefan Vodă -346/2, Ștefan Vodă -348/2, Ștefan Vodă -350/2, Ștefan Vodă -352/2, Ștefan Vodă -354/2, Ștefan Vodă -356/2, Ștefan Vodă -358/2, Ștefan Vodă -360/2, Ștefan Vodă -362/2, Ștefan Vodă -364/2, Ștefan Vodă -366/2, Ștefan Vodă -368/2, Ștefan Vodă -370/2, Ștefan Vodă -372/2, Ștefan Vodă -374/2, Ștefan Vodă -376/2, Ștefan Vodă -378/2, Ștefan Vodă -380/2, Ștefan Vodă -382/2, Ștefan Vodă -384/2, Ștefan Vodă -386/2, Ștefan Vodă -388/2, Ștefan Vodă -390/2, Ștefan Vodă -392/2, Ștefan Vodă -394/2, Ștefan Vodă -396/2, Ștefan Vodă -398/2, Ștefan Vodă -400/2, Ștefan Vodă -402/2, Ștefan Vodă -404/2, Ștefan Vodă -406/2, Ștefan Vodă -408/2, Ștefan Vodă -410/2, Ștefan Vodă -412/2, Ștefan Vodă -414/2, Ștefan Vodă -416/2, Ștefan Vodă -418/2, Ștefan Vodă -420/2, Ștefan Vodă -422/2, Ștefan Vodă -424/2, Ștefan Vodă -426/2, Ștefan Vodă -428/2, Ștefan Vodă -430/2, Ștefan Vodă -432/2, Ștefan Vodă -434/2, Ștefan Vodă -436/2, Ștefan Vodă -438/2, Ștefan Vodă -440/2, Ștefan Vodă -442/2, Ștefan Vodă -444/2, Ștefan Vodă -446/2, Ștefan Vodă -448/2, Ștefan Vodă -450/2, Ștefan Vodă -452/2, Ștefan Vodă -454/2, Ștefan Vodă -456/2, Ștefan Vodă -458/2, Ștefan Vodă -460/2, Ștefan Vodă -462/2, Ștefan Vodă -464/2, Ștefan Vodă -466/2, Ștefan Vodă -468/2, Ștefan Vodă -470/2, Ștefan Vodă -472/2, Ștefan Vodă -474/2, Ștefan Vodă -476/2, Ștefan Vodă -478/2, Ștefan Vodă -480/2, Ștefan Vodă -482/2, Ștefan Vodă -484/2, Ștefan Vodă -486/2, Ștefan Vodă -488/2, Ștefan Vodă -490/2, Ștefan Vodă -492/2, Ștefan Vodă -494/2, Ștefan Vodă -496/2, Ștefan Vodă -498/2, Ștefan Vodă -500/2, Ștefan Vodă -502/2, Ștefan Vodă -504/2, Ștefan Vodă -506/2, Ștefan Vodă -508/2, Ștefan Vodă -510/2, Ștefan Vodă -512/2, Ștefan Vodă -514/2, Ștefan Vodă -516/2, Ștefan Vodă -518/2, Ștefan Vodă -520/2, Ștefan Vodă -522/2, Ștefan Vodă -524/2, Ștefan Vodă -526/2, Ștefan Vodă -528/2, Ștefan Vodă -530/2, Ștefan Vodă -532/2, Ștefan Vodă -534/2, Ștefan Vodă -536/2, Ștefan Vodă -538/2, Ștefan Vodă -540/2, Ștefan Vodă -542/2, Ștefan Vodă -544/2, Ștefan Vodă -546/2, Ștefan Vodă -548/2, Ștefan Vodă -550/2, Ștefan Vodă -552/2, Ștefan Vodă -554/2, Ștefan Vodă -556/2, Ștefan Vodă -558/2, Ștefan Vodă -560/2, Ștefan Vodă -562/2, Ștefan Vodă -564/2, Ștefan Vodă -566/2, Ștefan Vodă -568/2, Ștefan Vodă -570/2, Ștefan Vodă -572/2, Ștefan Vodă -574/2, Ștefan Vodă -576/2, Ștefan Vodă -578/2, Ștefan Vodă -580/2, Ștefan Vodă -582/2, Ștefan Vodă -584/2, Ștefan Vodă -586/2, Ștefan Vodă -588/2, Ștefan Vodă -590/2, Ștefan Vodă -592/2, Ștefan Vodă -594/2, Ștefan Vodă -596/2, Ștefan Vodă -598/2, Ștefan Vodă -600/2, Ștefan Vodă -602/2, Ștefan Vodă -604/2, Ștefan Vodă -606/2, Ștefan Vodă -608/2, Ștefan Vodă -610/2, Ștefan Vodă -612/2, Ștefan Vodă -614/2, Ștefan Vodă -616/2, Ștefan Vodă -618/2, Ștefan Vodă -620/2, Ștefan Vodă -622/2, Ștefan Vodă -624/2, Ștefan Vodă -626/2, Ștefan Vodă -628/2, Ștefan Vodă -630/2, Ștefan Vodă -632/2, Ștefan Vodă -634/2, Ștefan Vodă -636/2, Ștefan Vodă -638/2, Ștefan Vodă -640/2, Ștefan Vodă -642/2, Ștefan Vodă -644/2, Ștefan Vodă -646/2, Ștefan Vodă -648/2, Ștefan Vodă -650/2, Ștefan Vodă -652/2, Ștefan Vodă -654/2, Ștefan Vodă -656/2, Ștefan Vodă -658/2, Ștefan Vodă -660/2, Ștefan Vodă -662/2, Ștefan Vodă -664/2, Ștefan Vodă -666/2, Ștefan Vodă -668/2, Ștefan Vodă -670/2, Ștefan Vodă -672/2, Ștefan Vodă -674/2, Ștefan Vodă -676/2, Ștefan Vodă -678/2, Ștefan Vodă -680/2, Ștefan Vodă -682/2, Ștefan Vodă -684/2, Ștefan Vodă -686/2, Ștefan Vodă -688/2, Ștefan Vodă -690/2, Ștefan Vodă -692/2, Ștefan Vodă -694/2, Ștefan Vodă -696/2, Ștefan Vodă -698/2, Ștefan Vodă -700/2, Ștefan Vodă -702/2, Ștefan Vodă -704/2, Ștefan Vodă -706/2, Ștefan Vodă -708/2, Ștefan Vodă -710/2, Ștefan Vodă -712/2, Ștefan Vodă -714/2, Ștefan Vodă -716/2, Ștefan Vodă -718/2, Ștefan Vodă -720/2, Ștefan Vodă -722/2, Ștefan Vodă -724/2, Ștefan Vodă -726/2, Ștefan Vodă -728/2, Ștefan Vodă -730/2, Ștefan Vodă -732/2, Ștefan Vodă -734/2, Ștefan Vodă -736/2, Ștefan Vodă -738/2, Ștefan Vodă -740/2, Ștefan Vodă -742/2, Ștefan Vodă -744/2, Ștefan Vodă -746/2, Ștefan Vodă -748/2, Ștefan Vodă -750/2, Ștefan Vodă -752/2, Ștefan Vodă -754/2, Ștefan Vodă -756/2, Ștefan Vodă -758/2, Ștefan Vodă -760/2, Ștefan Vodă -762/2, Ștefan Vodă -764/2, Ștefan Vodă -766/2, Ștefan Vodă -768/2, Ștefan Vodă -770/2, Ștefan Vodă -772/2, Ștefan Vodă -774/2, Ștefan Vodă -776/2, Ștefan Vodă -778/2, Ștefan Vodă -780/2, Ștefan Vodă -782/2, Ștefan Vodă -784/2, Ștefan Vodă -786/2, Ștefan Vodă -788/2, Ștefan Vodă -790/2, Ștefan Vodă -792/2, Ștefan Vodă -794/2, Ștefan Vodă -796/2, Ștefan Vodă -798/2, Ștefan Vodă -800/2, Ștefan Vodă -802/2, Ștefan Vodă -804/2, Ștefan Vodă -806/2, Ștefan Vodă -808/2, Ștefan Vodă -810/2, Ștefan Vodă -812/2, Ștefan Vodă -814/2, Ștefan Vodă -816/2, Ștefan Vodă -818/2, Ștefan Vodă -820/2, Ștefan Vodă -822/2, Ștefan Vodă -824/2, Ștefan Vodă -826/2, Ștefan Vodă -828/2, Ștefan Vodă -830/2, Ștefan Vodă -832/2, Ștefan Vodă -834/2, Ștefan Vodă -836/2, Ștefan Vodă -838/2, Ștefan Vodă -840/2, Ștefan Vodă -842/2, Ștefan Vodă -844/2, Ștefan Vodă -846/2, Ștefan Vodă -848/2, Ștefan Vodă -850/2, Ștefan Vodă -852/2, Ștefan Vodă -854/2, Ștefan Vodă -856/2, Ștefan Vodă -858/2, Ștefan Vodă -860/2, Ștefan Vodă -862/2, Ștefan Vodă -864/2, Ștefan Vodă -866/2, Ștefan Vodă -868/2, Ștefan Vodă -870/2, Ștefan Vodă -872/2, Ștefan Vodă -874/2, Ștefan Vodă -876/2, Ștefan Vodă -878/2, Ștefan Vodă -880/2, Ștefan Vodă -882/2, Ștefan Vodă -884/2, Ștefan Vodă -886/2, Ștefan Vodă -888/2, Ștefan Vodă -890/2, Ștefan Vodă -892/2, Ștefan Vodă -894/2, Ștefan Vodă -896/2, Ștefan Vodă -898/2, Ștefan Vodă -900/2, Ștefan Vodă -902/2, Ștefan Vodă -904/2, Ștefan Vodă -906/2, Ștefan Vodă -908/2, Ștefan Vodă -910/2, Ștefan Vodă -912/2, Ștefan Vodă -914/2, Ștefan Vodă -916/2, Ștefan Vodă -918/2, Ștefan Vodă -920/2, Ștefan Vodă -922/2, Ștefan Vodă -924/2, Ștefan Vodă -926/2, Ștefan Vodă -928/2, Ștefan Vodă -930/2, Ștefan Vodă -932/2, Ștefan Vodă -934/2, Ștefan Vodă -936/2, Ștefan Vodă -938/2, Ștefan Vodă -940/2, Ștefan Vodă -942/2, Ștefan Vodă -944/2, Ștefan Vodă -946/2, Ștefan Vodă -948/2, Ștefan Vodă -950/2, Ștefan Vodă -952/2, Ștefan Vodă -954/2, Ștefan Vodă -956/2, Ștefan Vodă -958/2, Ștefan Vodă -960/2, Ștefan Vodă -962/2, Ștefan Vodă -964/2, Ștefan Vodă -966/2, Ștefan Vodă -968/2, Ștefan Vodă -970/2, Ștefan Vodă -972/2, Ștefan Vodă -974/2, Ștefan Vodă -976/2, Ștefan Vodă -978/2, Ștefan Vodă -980/2, Ștefan Vodă -982/2, Ștefan Vodă -984/2, Ștefan Vodă -986/2, Ștefan Vodă -988/2, Ștefan Vodă -990/2, Ștefan Vodă -992/2, Ștefan Vodă -994/2, Ștefan Vodă -996/2, Ștefan Vodă -998/2, Ștefan Vodă -1000/2, Ștefan Vodă -1002/2, Ștefan Vodă -1004/2, Ștefan Vodă -1006/2, Ștefan Vodă -1008/2, Ștefan Vodă -1010/2, Ștefan Vodă -1012/2, Ștefan Vodă -1014/2, Ștefan Vodă -1016/2, Ștefan Vodă -1018/2, Ștefan Vodă -1020/2, Ștefan Vodă -1022/2, Ștefan Vodă -1024/2, Ștefan Vodă -1026/2, Ștefan Vodă -1028/2, Ștefan Vodă -1030/2, Ștefan Vodă -1032/2, Ștefan Vodă -1034/2, Ștefan Vodă -1036/2, Ștefan Vodă -1038/2, Ștefan Vodă -1040/2, Ștefan Vodă -1042/2, Ștefan Vodă -1044/2, Ștefan Vodă -1046/2, Ștefan Vodă -1048/2, Ștefan Vodă -1050/2, Ștefan Vodă -1052/2, Ștefan Vodă -1054/2, Ștefan Vodă -1056/2, Ștefan Vodă -1058/2, Ștefan Vodă -1060/2, Ștefan Vodă -1062/2, Ștefan Vodă -1064/2, Ștefan Vodă -1066/2, Ștefan Vodă -1068/2, Ștefan Vodă -1070/2, Ștefan Vodă -1072/2, Ștefan Vodă -1074/2, Ștefan Vodă -1076/2, Ștefan Vodă -1078/2, Ștefan Vodă -1080/2, Ștefan Vodă -1082/2, Ștefan Vodă -1084/2, Ștefan Vodă -1086/2, Ștefan Vodă -1088/2, Ștefan Vodă -1090/2, Ștefan Vodă -1092/2, Ștefan Vodă -1094/2, Ștefan Vodă -1096/2, Ștefan Vodă -1098/2, Ștefan Vodă -1100/2, Ștefan Vodă -1102/2, Ștefan Vodă -1104/2, Ștefan Vodă -1106/2, Ștefan Vodă -1108/2, Ștefan Vodă -1110/2, Ștefan Vodă -1112/2, Ștefan Vodă -1114/2, Ștefan Vodă -1116/2, Ștefan Vodă -1118/2, Ștefan Vodă -1120/2, Ștefan Vodă -1122/2, Ștefan Vodă -1124/2, Ștefan Vodă -1126/2, Ștefan Vodă -1128/2, Ștefan Vodă -1130/2, Ștefan Vodă -1132/2, Ștefan Vodă -1134/2, Ștefan Vodă -1136/2, Ștefan Vodă -1138/2, Ștefan Vodă -1140/2, Ștefan Vodă -1142/2, Ștefan Vodă -1144/2, Ștefan Vodă -1146/2, Ștefan Vodă -1148/2, Ștefan Vodă -1150/2, Ștefan Vodă -1152/2, Ștefan Vodă -1154/2, Ștefan Vodă -1156/2, Ștefan Vodă -1158/2, Ștefan Vodă -1160/2, Ștefan Vodă -1162/2, Ștefan Vodă -1164/2, Ștefan Vodă -1166/2, Ștefan Vodă -1168/2, Ștefan Vodă -1170/2, Ștefan Vodă -1172/2, Ștefan Vodă -1174/2, Ștefan Vodă -1176/2, Ștefan Vodă -1178/2, Ștefan Vodă -1180/2, Ștefan Vodă -1182/2, Ștefan Vodă -1184/2, Ștefan Vodă -1186/2, Ștefan Vodă -1188/2, Ște																	

D 31	IP Teleretena	Schimbarea notetului de inlocuire a debitului de aducție în RAP (producător existent) DN 500mm, l = 7,5m	nr. Chișinău	8	50,00	2022	în curs	Secteria de măsurat este uzată și nu permite măsurări corecte	surse proprii	7,50	50,00	5,00	10,00				
D 32	F.A. nr.1 și nr.7 prize de apă hidrotermală. Schimbarea pompei de dejetare, protecție și diagnosticare cu pompă submersibilă		nr. Chișinău	2	28,00	2022	în curs	Pompele sunt uzate moral și fizic, funcționează din 1999	surse proprii	2,00	28,00	5,00	5,00				
D 33	SP Fehobas, Bălcani. Proiectarea amestecării de clor Cl2 3m3, 3PPM		nr. Chișinău	2	36,20	2022	în curs	Terminat de exploatarea a analizatorilor existenți nu există în anul 2020 și nu permit măsurări corecte (evidența permanentă și corectă a consumului de clor în apa livrată consumatorilor)	surse proprii	3,00	36,20	5,00	7,24				
D 34	Montarea echipamentului local de schimb și instalarea în SEE Grădăștii, Melenite 26/18, Dacia 18/12, Tansingoma 21/4, Plotovitel 18/7, cu integrarea lui în sistem SCADA implementată la întreprindere		nr. Chișinău	5	100,00	2022	în curs	Integrarea în sistem SCADA a stațiilor hidrofor noi primite la instalația întreprinderii	surse proprii	5,00	100,00	5,00	20,00				
D 35	DRAC Analizator de gaze PP-33		nr. Chișinău	6	60,00	2022	în curs	Lucrări de reabilitarea aparaturilor avariate, achiziția monitorului de intervenții și deservirea chebiștilor de intervenție	surse proprii	6,00	60,00	5,00	12,00				
D 36	BC Analizator de gaze autorizat 6301 (1 buc), 63101 (1 buc), 63201 (5 buc), 63301 (2 buc)		nr. Chișinău	7	31,50	2022	în curs	Pentru asigurarea protecției și stabilității în muncă	surse proprii	7,00	31,50	5,00	6,50				
D 37	DEAD Proiectarea amestecării de gaze		nr. Chișinău	1	15,00	2022	în curs	Asigurarea controlului asupra calității aerului, siguranței la incendiu și explozie	surse proprii	1,00	15,00	5,00	3,00				
D 38	DACPMU Proiectarea amestecării de gaze		nr. Chișinău	7	70,00	2022	în curs	Asigurarea controlului asupra calității aerului, siguranței la incendiu și explozie	surse proprii	7,00	70,00	5,00	14,00				
D 39	DAC32 Proiectarea amestecării de gaze portabilă		nr. Chișinău	3	42,00	2022	în curs	Protecția muncitorilor împotriva otrăvirii cu gaze și determinarea prezentei gazelor nocive în clădire și încăperi	surse proprii	3,00	42,00	5,00	8,40				
D 40	DACVY Achiziționarea și instalarea preferanțelor de probe		nr. Chișinău	1	50,00	2022	în curs	Controlul marelui de apă uzată la intrare în rețeaua eficientizării stației de epurare	surse proprii	3,00	50,00	5,00	10,00				
D 41	DACVY Proiectarea și instalarea a dozatoarelor cu hidroforul de nodul la SE (stația de clorinare)		nr. Chișinău	1	250,00	2022	în curs	Asigurarea preciziei tehnologie de distribuție a apei	surse proprii	1,00	250,00	5,00	50,00				
D 42	DE LAT																
D 42	Dispozitiv pentru determinarea distanței până la locurile deteriorării cablurilor de tip „JCKPA-4”		nr. Chișinău	1	40,00	2022	în curs	Indicarea aparatului defectat, care nu poate fi reparat	surse proprii	1,00	40,00	5,00	8,00				
D 43	Aparat pentru măsurarea rezistenței prizei de pământ de tip „KEH”		nr. Chișinău	1	18,00	2022	în curs	Indicarea aparatului defectat, care nu poate fi reparat	surse proprii	1,00	18,00	5,00	3,60				
D 44	Aparat pentru măsurarea buclei Faza-Nul de tip H10-300		nr. Chișinău	1	10,00	2022	în curs	Indicarea aparatului defectat, care nu poate fi reparat	surse proprii	1,00	10,00	5,00	2,00				
D 45	Complot de clorinare a defectorilor în cabluri de tip „JTI-500K”		nr. Chișinău	1	140,00	2022	în curs	Indicarea aparatului defectat, care nu poate fi reparat	surse proprii	1,00	140,00	5,00	28,00				
D 46	Instalație pentru testarea vâslei de transformator de tip „AHM-90”		nr. Chișinău	1	78,00	2022	în curs	Indicarea aparatului defectat, care nu poate fi reparat	surse proprii	1,00	78,00	5,00	15,60				
D 47	Terminat de protecție lais de tensiune medie pe baza de microprocesor de tip „PCB-A32”		nr. Chișinău	10	214,00	2022	în curs	Indicarea sistemelor de protecție și automatizare prin rețea înlocuite cu sisteme mai moderne, îmbunătățirea fiabilității alimentării cu energie electrică	surse proprii	10,00	214,00	5,00	42,80				
D 48	Terminat de protecție lais de tensiune medie pe baza de microprocesor de tip „PCB-AZ 0”		nr. Chișinău	30	425,00	2022	în curs	Indicarea sistemelor de protecție și automatizare prin rețea înlocuite cu sisteme mai moderne, îmbunătățirea fiabilității alimentării cu energie electrică	surse proprii	30,00	425,00	5,00	85,00				
E	Investiții în clădire și infrastructură înlocuită și altele rețelelor				501.097,60					397.933,84		183.143,76					
E	* Lucrări de înlocuire a rețelei				482.142,60					397.933,84		94.208,76					
E.1	*Reabilitarea Stației de epurare a apelor uzate și lăis uzate de tratare a nămolului, inclusiv lucrări de curățenie la unitatea de aerisire Clădirea de aerisire (construcție nouă), Camera de recepție a apelor uzate transportate cu transport specializat (construcție nouă), Unitate de control al sistemului (construcție nouă),Pompa de aerisire a apelor uzate (construcție nouă),Dozatorul primar și stația de pompare a nămolului. Reabilitarea a 3 dozatoare de 0 40 m. Dozator de aerisire cu eficient activ. Reabilitarea a 4 bazine de aerisire mici, Dozatorul secundar. Reabilitarea a 3 dozatoare de 0 40 m și 2 dozatoare de 0 50 m,Stația cu rețea, stația pentru nămol activ (reabilitare) și nămol activ în rezervă. Căminul de evacuare a apelor uzate aparținând grupului pentru nămol primar (construcție nouă), Clădirea pentru tratarea nămolului (construcție nouă), Încălzitor pentru nămol activ în rezervă (construcție nouă), Rezervor de aerisire a nămolului în rezervă - primul și activ în rezervă (construcție nouă), Pompe pentru aerisirea nămolului a fermentației, Rezervor de recepție a nămolului fermentat, Pompe pentru aerisirea nămolului centrifugă, Centrul de pompare a nămolului în rezervă, Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru clădirea de aerisire (construcție nouă), Traseu aerisibil pentru																

E.30	D4CV: Camera reacției Treapta II	nr. V-Vodă	1	35,00	2022	necesar	Reparația desprinderilor putrede și defectate care se exploatează din 1970. Menținerea procesului de tratare conform tehnologiei.	nere proprii	1,00	35,00	40,00	1,38					
E.31	D4CV: Decantor Treapta II	nr. V-Vodă	1	55,00	2022	necesar	Schimbarea lemnului putred și deteriorat. Menținerea procesului de tratare conform tehnologiei.	nere proprii	1,00	55,00	40,00	1,38					
E.32	D4CV: Bloc al gospodăriei de reactivi și depozit pentru coagulant (bloc amestecător), schimbarea ferestrelor	nr. V-Vodă	1	68,00	2022	necesar	Ferestrele sunt putrede complet din cu motiv gaurilor cad. Reducerea pierderilor de energie termică.	nere proprii	1,00	68,00	40,00	1,70					
E.33	D4CV: Stația de pompare nr 2 RP 2 - nr. Vadul lui vodă, str. Ștefan cel Mare 153 Reparația traseului termic	nr. V-Vodă	1040	190,00	2022	necesar	Traseul termic se exploatează din 1972. Scopul este de a repara capital cu schimbarea țevilor și stratului izolator pentru reducerea pierderilor de căldură și agentului termic, menținerea în funcțiune a sistemului de încălzire la DACVV.	nere proprii	1.040,00	190,00	40,00	4,75					
E.34	D4CV: Căldura dispozițională DACVV - 2 nr. nr. Vadul lui vodă, str. Ștefan cel Mare 153 Reparația peretelui/acoperiș	nr. V-Vodă	256	155,00	2022	necesar	Din 1971. Prevenirea pericolului de prăbușire și protejarea personalului de accidentare prin consolidarea pereților și reparația acoperișului. Menținerea obiectivului în stare funcțională.	nere proprii	256,00	155,00	40,00	3,88					
E.35	D4CV: Căldură - Stația principală de pompare a apelor uzate, reparația sistemului de ventilație	nr. V-Vodă	1	50,00	2022	necesar	Întreținerea utilitatilor și personalului contra umidității și muremurilor.	nere proprii	1,00	50,00	40,00	1,25					
E.36	D4CV: Căldură - Stația ramificată de pompare a apelor uzate, reparația sistemului de ventilație	nr. V-Vodă	1	50,00	2022	necesar	Întreținerea utilitatilor și personalului contra umidității și muremurilor.	nere proprii	1,00	50,00	40,00	1,25					
D4CVSPAU																	
E.37	Blocul administrativ D4CVSPAU din nr. Albiștea, 25	nr. Chișinău	1	330,00	2022	necesar	Clădirea clădirei administrative	nere proprii	1,00	330,00	40,00	13,25					
E.38	DM. SEM. Bloc de producție, nr. Varnița, 28, reparația acoperiș	nr. Chișinău	1	200,00	2022	necesar	Menținerea obiectivului în stare funcțională. Asigurarea acoperișului necesită	nere proprii	1,00	200,00	40,00	5,00					
E.39	DM. SEM. Reparația traseului termic, nr. Varnița, 28	nr. Chișinău	1	150,00	2022	necesar	Restaurarea porțiunilor deteriorate și uzate prin reparații și izolarea acoperișului. Reducerea pierderilor de energie termică.	nere proprii	1,00	150,00	40,00	3,75					
E.40	DM. SEM. Schimbarea ferestrelor, nr. Varnița, 28	nr. Chișinău	1	39,30	2022	necesar	Înlocuirea ferestrelor uzate moral și fizic. Menținerea temperaturii. Reducerea răgimului. Reducerea nivelului de umezeală. Durata de exploatare este mai mare decât cea de proiect.	nere proprii	1,00	39,30	40,00	1,49					
E.41	DM. SEM. Bloc de Producție nr. Varnița 28, reparația acoperiș	nr. Chișinău	800	90,00				nere proprii	800,00	90,00	40,00	2,25					
E.42	DSPAS S.P. Toluene. Reconstituirea rețelei de conducte de la stația de pompare a apelor uzate, conform proiectului 12/15-CE		80	120,00	2022	necesar	Rețeaua de conducte existentă este deteriorată, nu este posibil de reparat.	nere proprii	80,00	120,00	70,00	6,00					
E.43	DSPAS. Blocul administrativ str. Studenților, 14A, Schimbarea ferestrelor	nr. Chișinău	40	32,00	2022	necesar	Întreținerea clădirilor	nere proprii	40,00	32,00	40,00	0,80					
E.45	SECAP. Schimbarea geamurilor (2.40x1.80)	nr. Chișinău	24	216,00	2022	necesar	Conform HGO nr. 353 din 05.05.2016, Prevenirea accidentelor de muncă și evitarea riscului de cădere asupra personalului, deoarece nu se înlocuiesc geamurile deteriorate și uzate în timp și în interior, prin schimbarea geamurilor deteriorate și uzate.	nere proprii	24,00	216,00	10,00	21,60					
E.46	DR. AU. Proiectarea și executarea lucrărilor de amenajare a sistemului de ventilație în cadrul blocului	nr. Chișinău	3	1.200,00	2022	necesar	Clădirea este în stare de uzură și necesită adevărată reabilitare pentru a fi utilizată în scopurile pentru care este destinată.	nere proprii	1,00	1.200,00	50,00	240,00					
F. Lucrări la înlocuirea de calcul, echipamentelor				3.478,00						3.478,00		521,50					
F.1	DTIT. Computere (All-in-One) Impresora cu laser Windows 10 OLP		50	750,00	2022	necesar	Asigurarea utilizatorilor cu calculatoare noi în cadrul implementării sistemului ERP. Mai mult de 60% din tehnica de calcul este învechită și uzată fizic și moral. Perioada de exploatare este 2000-2010.	nere proprii	50,00	750,00	4,00	187,50					
F.2	DTIT. Implementarea multifuncțională imprimantă A3/A4 (color/scan/printer)		6	300,00	2022	necesar	Asigurarea utilizatorilor tehnici de imprimare pentru efectuarea serviciilor curente de activitate. Vezi Anexa 9	nere proprii	6,00	300,00	4,00	75,00					
F.3	DTIT. Implementarea laser A4 cu viteză înaltă		20	130,00	2022	necesar	Asigurarea utilizatorilor tehnici de imprimare pentru efectuarea serviciilor curente de activitate. Vezi Anexa 9	nere proprii	20,00	130,00	4,00	30,00					
F.5	DTIT. Servere Enterprise		3	1.200,00	2022	necesar	Asigurarea a bazei funcționare a infrastructurii de soft cu servere performante noi. Asigura servicii de stocare și procesare a datelor cu o viteză foarte mare și fiabilitate. AD WEB.	nere proprii	3,00	1.200,00	8,00	150,00					
F.6	DTIT. Modernizare Call Center		1	600,00	2022	necesar	Servicii de dezvoltare pentru îmbunătățirea calității serviciilor pentru clienți. Sistemul și personalul necesar pentru dezvoltarea proiectului planificat și implementat. Vezi Anexa 9	nere proprii	1,00	600,00	8,00	75,00					
F.7	D4CV: Stația de pompare DACVV nr. 2 (Bibințari) Proiectarea, achiziționarea și instalarea echipamentelor: AD, AD, transformator de putere, nr. 1, instalarea de echipament de protecție pentru personalul de lucru în stația de pompare.	nr. V-Vodă	3	300,00	2022	necesar	Modernizarea și asigurarea personalului tehnologic în stația de pompare nr. 2.	nere proprii	1,00	300,00	10,00	10,00					
G. Lucrări la înlocuirea de calcul, echipamentelor				1.850,00						1.850,00		414,67					
Lucrări cu finanțare din surse proprii				1.850,00						1.850,00		414,67					
G.2	DTIT. Licențe Software AutoCAD 2022		4	200,00	2022	necesar	Asigurarea funcționării Grupului GIS cu posibilitatea de utilizare a birourilor în teren offline pe platforme desktop și mobile cu integrare în BD Oracle a Direcției Comerciale ACC	nere proprii	4,00	200,00	3,00	66,67					
G.3	DTIT. Licențe Antivirus		650	300,00	2022	necesar	Licențierea Software-ului antivirus folosit pentru prevenirea și eliminarea virușilor de computer, virusurilor și altor troieni. De asemenea, pentru detecta și elimina malware, spyware și malware.	nere proprii	650,00	300,00	3,00	160,00					
G.4	DTIT. Licențe Software Windows Server 2022		3	600,00	2022	necesar	Licențierea și actualizarea la versiunile noi 2022 pentru rețeaua de servicii existente toate serviciile electronice a ACC	nere proprii	3,00	600,00	3,00	200,00					
G.5	DTIT. Licențe Software Microsoft 365		100	150,00	2022	necesar	Licențierea pentru pachetul OfficeWord, Excel, Outlook, SharePoint și sistemul de management documentelor	nere proprii	100,00	150,00	3,00	50,00					
G.6	DTIT. Licențe Sistemul de gestionare a bazei de date Oracle		1	600,00	2022	necesar	Reînnoirea licenței pe anul 2022	nere proprii	1,00	600,00	3,00	200,00					
H. Alte lucrări legate de echipamentelor				6.853,68						6.853,68		1.343,47					
H.3	D4CV: Proiectarea și instalarea conexiunii electrice în camera pentru personalul de serviciu (clădirea SP nr. 2-A)		1	3,00	2022	necesar	Asigurarea condițiilor de muncă pentru personalul de serviciu	nere proprii	1,00	3,00	25,00	0,12					

H 13	Turbidimetru 0...1000 UNT, cu iluminatoare - criterii specifice de ISO 7027: - dimensiune spectrală 430-690nm; - unghiul de măsurare a radiației incidente și al radiației difuze 0-2,5°; - unghiul de deschidere 2θ -de la 10°-30°; - dimensiune de măsurare 0-10000 NT sursa lampă laser.	nr. V-Voda	1	35,00	2022	necesar	Efectuarea turbidității a apei potabile și de suprafețe (ISO 7027). Turbiditatea se efectuează la fiecare oră, 24/24 ore, din punctele de control stabilite și la toate etapele procesului tehnologic.	stare proprii	1,00	35,00	7,00	3,00
H 14	Autoclor vertical, Cu încălzire frontală, capacitate 150 l, temperatură până +135+20 C.	nr. V-Voda	1	65,00	2022	necesar	Decontaminarea materialelor plastice, sticlăi care conțin medicamente, vasele pentru investigații bacteriologice conform coripurilor documentelor normative. Acum încercările se efectuează zilnic pentru a monitoriza marea de probe preluate și	stare proprii	1,00	65,00	7,00	9,29
H 15	Autoclor vertical, Cu încălzire verticală, capacitate 150 l, temperatură până +130+20 C.	nr. V-Voda	1	65,00	2022	necesar		stare proprii	1,00	65,00	7,00	9,29
H 16	Micro bioret digitală "Titre" -Clasa A de precizie, precizia de măsurare: trei zecimale după virgulă, volum fix, 10 ml, cu flacon, marcaj DE-M, volum +1,0 l cu tub telescopic de umplere.	nr. V-Voda	1	25,00	2022	necesar		stare proprii	1,00	25,00	2,00	12,50
H 17	Micro bioret digitală "Titre" -Clasa A de precizie, precizia de măsurare: trei zecimale după virgulă, volum fix, 25 ml, cu flacon, marcaj DE-M, volum +1,0 l cu tub telescopic de umplere.	nr. V-Voda	1	25,00	2022	necesar	Efectuarea investigațiilor volumetrice/titrimetice, estimarea numărului de microorganisme și a preciziei înaltă a investigațiilor chimice din domeniul de analiză și laboratorului.	stare proprii	1,00	25,00	2,00	12,50
H 18	Micro bioret digitală "Titre" -Clasa A de precizie, precizia de măsurare: trei zecimale după virgulă, volum fix, 50 ml, cu flacon, marcaj DE-M, volum +1,0 l cu tub telescopic de umplere.	nr. V-Voda	1	25,00	2022	necesar	Determinarea chei total și liber, clorur, alchidolite, etc.	stare proprii	1,00	25,00	2,00	12,50
H 19	LC4E/											
H 41	Amplificator IR (indusare)	nr. Chisinau	1	100,00	2022	necesar	Implementarea standardelor conform corpurilor SM SR EN ISO/CEI 17025. Determinarea probelor petroliere	stare proprii	1,00	100,00	6,00	19,70
H 42	Cupă de mineralizare cu micromer	nr. Chisinau	1	50,00	2022	necesar	Pentru mineralizarea probelor de apă uzată și râului	stare proprii	1,00	50,00	3,00	10,00
H 43	Agitator magnetic	nr. Chisinau	3	15,00	2022	necesar	Utilizările analizei probelor și a reactivilor, la metodele titrimetice	stare proprii	3,00	15,00	4,00	3,75
H 44	Agitator magnetic cu încălzire	nr. Chisinau	2	24,00	2022	necesar	Utilizările analizei probelor și a reactivilor, la metodele titrimetice	stare proprii	2,00	24,00	4,00	6,00
H 45	Dulap de uscat (Flux), din inox, volum intern 40-100 litri, cu rafturi, gama de temperatură de la 200°C la 300°C, clasa de precizie ±1,00°C.	nr. Chisinau	1	17,00	2022	necesar	Uscarea vaselor de laborator	stare proprii	1,00	17,00	4,00	4,25
H 46	Baie cu apă termoreglată din inox (20-100°C), 6 locuri, cu diametru 130 mm orizontal	nr. Chisinau	2	40,00	2022	necesar	Transportarea probelor: grăunțe, reziduuri, mlașă, fân total	stare proprii	2,00	40,00	3,00	8,00
H 48	Balansă tehnică electronică, (2 precizii), KERN, rezoluția de cântărire neto total	nr. Chisinau	1	25,00	2022	necesar	Chetirea reactivilor la pregătirea soluțiilor	stare proprii	1,00	25,00	10,00	2,50
H 12	Sistem de ultrafiltrare a apei cu cartuș de rezervă. Specificații tehnice: calitate apei purificate -ultrapur de gradul 1: conductivitatea max 0,053 μS/cm, TOC <2ppb, particule <1 μm, doi-4, pH, etc., necesar de uscare 5-6L, incorporat cu sistem de control a nivelului de apă, display grafic LCD care afișează și reținează constant calitatea apei	nr. Chisinau	1	60,00	2022	necesar	Pregătirea reactivilor pentru investigațiile spectrofotometrice și pentru absorbție atomică	stare proprii	1,00	60,00	7,00	8,57
H 13	Proiectarea și instalarea sistemului de refuzare a aerului dotat CHLIER	nr. Chisinau	1	600,00	2022	necesar	Destinat pentru fluxul de aer propriu necesar la încălzirea laboratorului dotat cu ventilare, care necesită reducerea aerului exterior prin încălzire, pentru a evita formarea sistemului vacuu	stare proprii	1,00	600,00	6,00	100,00
H 54	Bistem de digestie și destilare a azeului Kjeldahl, KJELDAHL-TERMO bloc cu 6 eșantioane	nr. Chisinau	1	25,00	2022	necesar	Determinarea azotului Kjeldahl	stare proprii	1,00	25,00	5,00	5,00
H 55	Bistem de destilare a azeului azotului bloc cu 8 eșantioane	nr. Chisinau	1	25,00	2022	necesar	Determinarea azotului azotului	stare proprii	1,00	25,00	5,00	5,00
H 56	Sistem de determinare a cianurilor	nr. Chisinau	1	30,00	2022	necesar	Determinarea cianurilor	stare proprii	1,00	30,00	5,00	6,00
	BEAU, LAU:	nr. Chisinau										
H 17	Dulap de uscat (to-rt) termoreglat, cu ventilare forțată, internă și externă din inox, Temperatura maximă 200°C, termoreglat cu afișaj digital, circulație forțată, protecție pentru supraîncălzire.	nr. Chisinau	2	150,00	2022	necesar	Determinarea materiei în suspensii, deza de sticlă după apăsare, sterilizarea vaselor la bacteriologie. Confirmarea corpurilor Regulațiunii privind corpurile de colectare, apăsare și deversare a apei uzate în sistemul de canalizare și în sistemul de canalizare urbană și rurale aprobat prin HG 950	stare proprii	2,00	150,00	5,00	30,00
H 18	Balansă analitică electronică, 4 rezoluții	nr. Chisinau	1	40,00	2022	necesar	Afișaj digital, schimbarea unităților de măsură. Pentru analize gravimetrice, chetirea reactivilor pentru pregătirea soluțiilor, încălzirea probelor vechi din anul 1978-1984. Determinarea materiei în suspensii, deza de sticlă după gravitate, sterilizarea vaselor la bacteriologie. Confirmarea corpurilor Regulațiunii privind corpurile de colectare, apăsare și deversare a apei uzate în sistemul de canalizare și în sistemul de canalizare urbană și rurale aprobat prin HG 950	stare proprii	1,00	40,00	5,00	8,00
H 19	Microscop digital cu cameră video incorporată și afișaj pe tabletă/butoier de buclă rezoluție (cu program special de fotografare și înregistrare), obiectiv necesar de observare, cap de observare binocular, software inclus pentru editare și prelucrare-compatibil cu sistemele de operare Windows, cablu USB inclus, CD cu driver, software și instrucțiuni de utilizare	nr. Chisinau	1	55,00	2022	necesar	Efectuarea analizelor bacteriologice, hidrobiologice și hidrochimice a apei uzate, sedimentelor de la toate etapele tehnologice, aluziilor reziduale și de la depozite. Efectuarea analizelor a raportului hidrobiologic și al efectului microbici activ. Actualizarea în LAU se utilizează microscop din anul 1984 cu capacitatea de microscopie foarte limitată.	stare proprii	1,00	55,00	5,00	11,00
H 60	Apără pentru extracție grăunțe tip Soxhlet dotat cu 6 locuri	nr. Chisinau	1	50,00	2022	necesar	Efectuarea analizelor privind determinarea produselor eterogeneizabile în ape de suprafețe și ape uzate. Actualizarea în LAU conținând mai mult de 2 probe nu pot fi pease la extragere. Este necesară de prelucrare pentru determinarea grăunțelor la depozite de la apele uzate în sistemul de canalizare și în sistemul de canalizare urbană și rurale aprobat prin HG 950	stare proprii	1,00	50,00	5,00	10,00
H 61	Unitate automată pentru destilare cu titlu inclus, control automat a tuturor etapelor analizei/destilării cu afișaj, adăugarea reactivilor, încălzirea reziduale, titlarea, calculul final, metoda titlării: până la subțierea azeului indolizabil, dimensiune de determinare: 1-200 mg/L	nr. Chisinau	1	70,00	2022	necesar	Determinarea N total. Efectuarea încercărilor în perioade mai scurte, deversare actualizată efectuată deza de la Zele până la 4-6. Confirmarea corpurilor Regulațiunii privind corpurile de colectare, apăsare și deversare a apei uzate în sistemul de canalizare și în sistemul de canalizare urbană și rurale aprobat prin HG 950	stare proprii	1,00	70,00	5,00	14,00
H 62	Microbioret digitală "Titre" -clasa A de precizie, precizia de măsurare: trei zecimale după virgulă, volum fix, 10 ml, cu flacon, marcaj DE-M, volum +1,0 l cu tub telescopic de umplere.	nr. Chisinau	2	24,00	2022	necesar	Determinarea încercărilor titrimetice. Utilizările necesare pe efectuată mai eficientă și în termenii mai rapizi a încercărilor COO, OZ, Chisinau, N14, N14, s.a.	stare proprii	2,00	24,00	2,00	12,00
H 63	Microbioret digitală "Titre" -clasa A de precizie, precizia de măsurare: trei zecimale după virgulă, volum fix, 25 ml, cu flacon, marcaj DE-M, volum +1,0 l cu tub telescopic de umplere.	nr. Chisinau	1	32,00	2022	necesar	Determinarea încercărilor titrimetice. Utilizările necesare pe efectuată mai eficientă și în termenii mai rapizi a încercărilor COO, OZ, Chisinau, N14, N14, s.a.	stare proprii	2,00	32,00	2,00	16,00
H 64	Microbioret digitală "Titre" -clasa A de precizie, precizia de măsurare: trei zecimale după virgulă, volum fix, 50 ml, cu flacon, marcaj DE-M, volum +1,0 l cu tub telescopic de umplere.	nr. Chisinau	2	32,00	2022	necesar	Determinarea încercărilor titrimetice. Utilizările necesare pe efectuată mai eficientă și în termenii mai rapizi a încercărilor COO, OZ, Chisinau, N14, N14, s.a.	stare proprii	2,00	32,00	2,00	16,00

H 65	Unitate multiplă de filtrare și pompă vid, suport din oțel-inert, echipament cu staționare de 6 filtre	nr. Chișinău	1	70,00	2022	neconform	Efectuarea analizelor materii în suspensie, rădăcină. Confirmarea cerințelor Regulamentului privind cerințele de colectare, apurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisie pe localitățile urbane și rurale aprobat prin HG 950	stare proapă			1,00	70,00	5,00	14,00						
H 66	Balanșă de laborator, (3 accesorii). Capacitate maximă de cântărire: 1000 g.; afișaj LCD, schimbarea unităților de măsură.	nr. Chișinău	1	20,00	2022	neconform	Pentru metode gravimetrice, cântăreala reactivelor pentru pregătirea soluțiilor. Înlocuirea balanșelor vechi din anul 1978-1984. Determinarea materii în suspensie, doză de cântărit după greutate, sterilizarea vasului la bacteriologie. Confirmarea cerințelor Regulamentului privind cerințele de colectare, apurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisie pe localitățile urbane și rurale aprobat prin HG 950	stare proapă			1,00	20,00	5,00	4,00						
H 67	Refrigerator, volumul util - 300 l, afișaj digital	nr. Chișinău	1	25,00	2022	neconform	Platarea probei la 1-6°C. Confirmarea cerințelor Regulamentului privind cerințele de colectare, apurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisie pe localitățile urbane și rurale aprobat prin HG 950	stare proapă			1,00	25,00	3,00	5,00						
H 68	Hotărie de ventilare	nr. Chișinău	10	200,00	2022	neconform	Efectuarea analizelor fizico-chimice la ape uzate și salin. Actualizarea în laborator sunt 5 etape de ventilare (4 din anul 1984), în care nu este înlocuită o parte din echipament	stare proapă			10,00	200,00	5,00	100,00						
H 69	Bază de apă termoreglată (cu 4 schimburi) din inox	nr. Chișinău	2	30,00	2022	neconform	Utilaj auxiliar. Pregătirea probei, mineralizarea probei, pregătirea soluțiilor și reactivilor. Confirmarea cerințelor Regulamentului privind cerințele de colectare, apurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisie pe localitățile urbane și rurale aprobat prin HG 950	stare proapă			2,00	30,00	3,00	6,00						
H 70	Bază de apă termoreglată (cu 1 schimburi) din inox	nr. Chișinău	1	7,00	2022	neconform	Utilaj auxiliar. Pregătirea probei, mineralizarea probei, pregătirea soluțiilor și reactivilor. Confirmarea cerințelor Regulamentului privind cerințele de colectare, apurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisie pe localitățile urbane și rurale aprobat prin HG 950	stare proapă			1,00	7,00	5,00	1,40						
H 72	Autorelev volum util 100 litri, vertical	nr. Chișinău	1	180,00	2022	neconform	Efectuarea analizelor bacteriologice, pregătirea mediilor, decontaminarea microflorei patogene. Actualizarea în LAU a utilitatilor autocond din anul 1978, care a fost reparat la generatoarele de aburi.	stare proapă			1,00	180,00	7,00	25,71						
H 72	Fotocolorimetru	nr. Chișinău	1	50,00	2022	neconform	Determinarea nitraților, nitriților, amoniacului, fosforului, fierului total, deșeurilor. Înlocuirea fotocolorimetrelor din anul 1986 (KFK-2). Confirmarea cerințelor Regulamentului privind cerințele de colectare, apurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisie pe localitățile urbane și rurale aprobat prin HG 950	stare proapă			1,00	50,00	10,00	3,00						
H 78	Ultrasonificator de apă în contact cu filtre de rezervă	nr. Chișinău	1	60,00	2022	neconform	Pregătirea apei ultracur pentru pregătirea reactivilor și efectuarea încercărilor fizico-chimice. Doza erizică biologică chimică este apă distilată, înlocuită sau ultrasonificată din care sunt pregătite soluțiile și reagenții utilizați la efectuarea încercărilor. Confirmarea cerințelor Regulamentului privind cerințele de colectare, apurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisie pe localitățile urbane și rurale aprobat prin HG 950	stare proapă			1,00	60,00	3,00	20,00						
H 78	Număritor de coloni bacteriene	nr. Chișinău	1	15,00	2022	neconform	Utilaj auxiliar. Calculul coloniilor bacteriene, crescute în urma investigațiilor bacteriologice.	stare proapă			1,00	15,00	5,00	3,00						
H 78	pH-metru, diapazon de măsurare -2...+14pH; rezoluție 0,00 pH; compensare temperatură: (5...103)°C; mV: ±2000 mV; conductivitate: 0...200 mS/cm; este prevăzut cu două canale independente de măsurare. Înlocuit cu set de electri pentru determinarea pH și conductivitate	nr. Chișinău	1	25,00	2022	neconform	Determinarea pH-ului, conductivității. Confirmarea cerințelor Regulamentului privind cerințele de colectare, apurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisie pe localitățile urbane și rurale aprobat prin HG 950	stare proapă			1,00	25,00	4,00	6,25						
H 76	Termobalans	nr. Chișinău	1	30,00	2022	neconform	Efectuarea încercărilor de determinare a unităților a recondițiilor reziduale, soluțiilor de la depozite și platforme de cântărit. În cazul dării în exploatare a instalațiilor (recondiții de fabricație) se necesită efectuarea calibrării a unui set de încercări în timp rapid.	stare proapă			1,00	30,00	5,00	6,00						
H 79	Clasificator vari-ier	nr. Chișinău	2	25,00	2022	neconform	Măsurarea temperaturii stabile în încăperile laboratorului +20°C, conform cerințelor ISO 17025. Asigurarea condițiilor optime pentru laborator. Modernizarea și reconstrucția LAU cu utilizarea încălzitorilor de la et. 1 a blocului administrativ B2.	stare proapă			2,00	25,00	5,00	5,00						
H 78	Rotarepozitor digital	nr. Chișinău	1	55,00	2022	neconform	Distilarea solventilor. Realizarea solventilor la încercările de detergență și grăsimi (detergenți și eter) necesități distilare în temperaturi controlate, deosebit de ridicată temperaturii pentru adevărată perioadă de exploatare.	stare proapă			1,00	55,00	5,00	11,00						
H 79	Oxigenometru	nr. Chișinău	1	20,00	2022	neconform	Instrument de măsurare a oxigenului dizolvat, afișaj LCD, utilizare automată. Actualizarea în cadrul LAU cu utilizarea oxigenometru din anul 1985, utilajul nou va permite calibrarea rapidă și determinarea mai precisă a oxigenului dizolvat, iar modulele noi permit determinarea oxigenului pentru CRO-20.	stare proapă			1,00	20,00	5,00	4,00						
H 80	Agiator magnetic	nr. Chișinău	2	10,00	2022	neconform	Utilaj auxiliar. Pregătirea probei, soluțiilor și reactivilor. Confirmarea cerințelor Regulamentului privind cerințele de colectare, apurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisie pe localitățile urbane și rurale aprobat prin HG 950	stare proapă			2,00	10,00	5,00	2,00						

H 81	Incubator, volum intern -100 litri, inox, T=+5°C-30°C	nr. Chisinau	1	50,00	2022	neconstruit	Tecnotestarea probelor pentru investigații bacteriologice. Actualmente instalat de la bacteriologie a fost reparat și are menținut temperatura normală.	surse proprii	1,00	50,00	5,00	10,00						
H 82	Cuptor digital cu microondă	nr. Chisinau	1	80,00	2022	neconstruit	Profilarea probelor de carne și apă uzată. În cazul acrii în explozie a metan-tanurilor(reacționare de fermentare) și posibilității efectuării autolizării a unui set de încercări în timp rapid.	surse proprii	1,00	80,00	5,00	10,00						
H 83	BIMM. Masoaneta cu piston și greutate model Pro MII-60	nr. Chisinau	1	70,00	2022	neconstruit	Verificarea metrolologică departamentului în domeniul presiunilor. Utilizată din anul fabricării în anul 1987, dat în exploatare din 2003.	surse proprii	1,00	70,00	5,00	14,00						
H 85	DRAC. Măsoare (SRA Buzăni-1000, SRA Cămin-1000, SRA Buzăni-1000, SRA Buzăni-1000, SRA Cămin-1000)	nr. Chisinau	6	60,00	2022	neconstruit	Lucrările de reabilitarea produselor de aer condiționat, reducerea numărului de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere.	Surse proprii	6,00	60,00	12,00	5,00						
H 86	DACVY. Acționarea ventilatorului în sala de pompare Ty-H SAN-II tip BKO-15-284 sau analog		1	25,00	2022	neconstruit	Instalarea ventilatoarelor uzate și nefective. Măsurarea parametrilor climatici în limita admisibilă în sala de pompare pentru funcționarea utilității electromecanice aflat în lucru. Anul punerii în exploatare 1970	Surse proprii	1,00	25,00	7,00	3,57						
H 87	DACVY. Acționarea ventilatorului în sala de pompare Ty.H SAN-II tip BKO-15-284 sau analog		1	25,00	2022	neconstruit	Instalarea ventilatoarelor uzate și nefective. Măsurarea parametrilor climatici în limita admisibilă în sala de pompare pentru funcționarea utilității electromecanice aflat în lucru. Anul punerii în exploatare 1970	Surse proprii	1,00	25,00	7,00	3,57						
H 88	DACVY. Acționarea generator p/n aer condiț ionat în motor cu ardere internă-250A		1	48,00	2022	neconstruit	Asigurarea echipelor de intervenții cu utilități necesare la lichidarea scurgerilor	Surse proprii	1,00	48,00	10,00	4,80						
H 89	DACVY. Acționarea a 2 clapete și a capșii de cilindru cu schimbarea lor la compresorul de aer WG (India)		1	60,00	2022	neconstruit	Întreținerea centralii electrice în caz de avarii a energiei electrice în sistemul național. Compresorul este destinat pomperii a motorului cu ardere internă și generatorului cu aer condiționat	Surse proprii	1,00	60,00	4,00	15,00						
H 90	DACVY. Acționarea și montarea traseului de apă caldă pentru încălzirea motorului Centralii Electrice de 5.5 MW, până la 0-150mm, L-200m		200	80,00	2022	neconstruit	Reconstrucția circuitului de circulație din rezervoare amorsabile cu ardere internă și generatorului la apa caldă	Surse proprii	200,00	80,00	50,00	1,60						
H 91	DACVY. Acționarea aparatului de măsură RESANTA 40A, model UPR-40K-230V		1	11,30	2022	neconstruit	Asigurarea echipelor de intervenții cu utilități necesare la efectuarea lucrărilor la rețeaua de apă caldă și caldă	Surse proprii	1,00	11,30	3,00	2,26						
H 92	DACVY. Acționarea și montarea grătarilor metalice cu acționare electrică marca RD-600, Q-2000x3A		2	600,00	2022	neconstruit	Se află în exploatare din an. 1995 (25 ani) și sunt uzate. Scopul: menținerea presiunii de apăsare al apelor uzate	Surse proprii	2,00	600,00	4,00	150,00						
H 93	DACVY. Acționarea palanșelor electrice Q-1A b, H-25m în SPAU Rădăuți		1	7,00	2022	neconstruit	Palanșele electrice se exploatează din anul punerii în exploatare a SPAU - 1995, sunt uzate complet și nereparabile.	Surse proprii	1,00	7,00	7,00	1,00						
H 94	DACVY. Acționarea palanșelor electrice Q-1A b, H-25m în SPAU Principi		1	7,00	2022	neconstruit	Palanșele electrice se exploatează din anul punerii în exploatare a SPAU - 1995, sunt uzate complet și nereparabile.	Surse proprii	1,00	7,00	7,00	1,00						
H 95	DACVY. Acționarea palanșelor electrice Q-12.5, H-30m în SPAU		1	80,00	2022	neconstruit	Instalarea palanșelor uzate destinate anul punerii în exploatare a SPAU - 1995, sunt uzate complet și nereparabile.	Surse proprii	1,00	80,00	7,00	11,43						
H 96	DACVY. Acționarea și montarea dispozitivului pentru montarea palanșelor electrice în SPAU „Cartage”		1	50,00	2022	neconstruit	Lipsa dispozitivului pentru montarea palanșelor	Surse proprii	1,00	50,00	7,00	7,14						
H 97	DACVY. Acționarea și montarea dispozitivului pentru montarea palanșelor electrice în SPAU „Cartage”		1	50,00	2022	neconstruit	Lipsa dispozitivului pentru montarea palanșelor	Surse proprii	1,00	50,00	7,00	7,14						
H 98	DACVY. Acționarea și montarea dispozitivului pentru montarea palanșelor electrice în SPAU „Cartage”		3	30,00	2022	neconstruit	Efectuarea lucrărilor de reparare la timp și calitativ.	Surse proprii	3,00	30,00	2,00	15,00						
H 99	SPAU „Cartage” Tancuri pentru apă uzată D=300 mm, dotat cu pascu de dirijare și echipament de transportare a defectelor prin sistem GPS		1	300,00	2022	neconstruit	Lipsa tancurilor de apă uzată-Evitarea înfundării frecvente a pompelor de apă uzată în sistemul de canalizare la SPAU	Surse proprii	1,00	300,00	5,00	60,00						
H 100	Acționarea motorului CR-16 Honda 280x230mm, greutate-76 kg		1	18,00	2022	neconstruit	Urmă avariei, este necesar la efectuarea lucrărilor de întreținere, pentru compactarea solului	Surse proprii	1,00	18,00	5,00	2,80						
H 101	Acționarea motorului de tăiat soluri cu disc 500mm		1	50,00	2022	neconstruit	Lipsa scutului, este necesar la efectuarea lucrărilor de întreținere, pentru tăierea solului	Surse proprii	1,00	50,00	4,00	12,50						
H 102	Acționarea motorului		2	20,00	2022	neconstruit	Urmă avariei, este necesar la efectuarea lucrărilor de întreținere, pentru tăierea solului	Surse proprii	2,00	20,00	5,00	4,00						
H 103	Set instrument (reparație auto)		3	15,00	2022	neconstruit		Surse proprii	0,00	0,00								
H 104	Aparat de măsurare roți (R-20)		1	15,00	2022	neconstruit	Efectuarea lucrărilor de reparare la timp și calitativ. Vezi Anexa 6	Surse proprii	3,00	15,00	2,00	7,50						
H 105	Instalația de măsurare roți (R-20)		1	30,00	2022	neconstruit		Surse proprii	1,00	35,00	4,00	8,75						
H 106	DACVY. Aparat de măsurare 230 V		1	7,50	2022	neconstruit		Surse proprii	1,00	30,00	4,00	7,50						
H 107	Măsoare p/n apă uzată cu V-75 m3/h, H aspirare - 8m		1	8,00	2022	neconstruit		Surse proprii	0,00	0,00								
H 108	Circulația de aer condiționat 2-2000W		1	8,00	2022	neconstruit		Surse proprii	1,00	7,50	4,00	1,88						
H 109	Dispozitiv de curățare aerului (buzina)cu puterea minimă 5KVA, 220 V		1	9,00	2022	neconstruit		Surse proprii	1,00	8,00	5,00	1,60						
H 110	Dispozitiv de curățare aerului (buzina)cu puterea minimă 5KVA, 220 V		1	15,00	2022	neconstruit		Surse proprii	1,00	9,00	5,00	1,80						
H 111	Mașină de tăiat pământ cu ardere internă		1	25,00	2022	neconstruit		Surse proprii	1,00	15,00	10,00	1,50						
H 112	Mașină de tăiat pământ cu ardere internă (buzina)		1	15,00	2022	neconstruit		Surse proprii	1,00	25,00	4,00	6,25						
H 113	Mașină de tăiat pământ cu ardere internă (buzina)		1	50,00	2022	neconstruit		Surse proprii	1,00	15,00	4,00	3,75						
H 114	Scara aluminiu H-8m		2	12,00	2022	neconstruit		Surse proprii	1,00	50,00	5,00	10,00						
H 115	Dispozitiv de pompare 300x500x60, Lmax travers sprijin - 2,6m		4	57,00	2022	neconstruit		Surse proprii	2,00	12,00	2,00	6,00						
H 116	DACVY. Aparat de măsurare 230 V		1	7,50	2022	neconstruit		Surse proprii	4,00	57,00	4,00	14,25						
H 117	DACVY. Aparat de măsurare 230 V		1	7,50	2022	neconstruit		Surse proprii		6,00								
H 118	Sistem de alimentare (proiectare, achiziționare, programare, instalare și testare) Sistemul pe o suprafață de 1300m² v-a include în sine: Dispozitiv de recepție și control, dispozitiv de pompare, dispozitiv de alimentare, dispozitiv de alimentare, dispozitiv de alimentare etc.) la bloc administrativ și de laborator	nr. Chisinau, nr. Varșovia 28	1	78,00	2022	neconstruit	Asigurarea proiectării centralilor și a lucrărilor de montaj. Realizarea lucrărilor de montaj în respectarea termenilor de execuție.	Surse proprii	1,00	78,00	10,00	7,80						
H 119	Aparat de aer condiționat (achiziționare și montare)	nr. Chisinau, nr. Varșovia 28	3	30,00	2022	neconstruit	Efectuarea lucrărilor de montaj a aparatelor de aer condiționat în respectarea termenilor de execuție.	Surse proprii	3,00	30,00	5,00	6,00						
H 120	Mașină de tăiat pământ cu ardere internă (buzina)	nr. Chisinau, nr. Varșovia 28	1	8,00	2022	neconstruit		Surse proprii	1,00	8,00	5,00	1,60						

H 123	Presă pt. acționar cu rețea acționat electric Date tehnice: Forța de presare = 50 tone Putere = 1,5 kW Tensiune = 230 / 400 V Viteză = 14007 / m Cursă Cilindru = 200 mm	nr. Chioșcilor, str. Vama 28	1	16,00	2022	necesar			1,00	16,00	5,00	3,20						
H 124	Mașină pt. șerpi metalice Date tehnice: Filă = 34 30 Pivot arbore = MT 5 Mărunț metalic = 470 x 550 mm Diametrul bulei = 550 x 560 mm Distanța maxime a masei = 570 mm Distanța maxime a axului = 1,140 mm Distanța dintre axi de arbore = 300 mm Unghi de lucru = ± 45 Nr de viteze ax = 12 Viteză arbore = 42-2050 rot / min Putere motor = 36 W	nr. Chioșcilor, str. Vama 28	1	8,00	2022	necesar			1,00	8,00	5,00	1,60						
H 125	Mașină de tăiat tuburi și profile Date tehnice: Diametri max. de tăiere rotundă = 80 x 80 x 5 mm Diametri de profil rotundă = 80 x 80 x 5 mm Diametri de profil rotund plus de vârf = 35 mm Profil dreptunghiular la rotund = 100 x 100 mm Diametri de profil = 100 mm Putere motor = 3 kW cu alimentare la 400 V	nr. Chioșcilor, str. Vama 28	1	12,00	2022	necesar	Dotarea personalului cu utilajele necesare înlocuirii accesoriilor și pieselor de schimb: Echiparea lucrătorilor operativi și calitativ.	Sursa proprii	1,00	12,00	5,00	2,40						
H 126	Fierăstrău Circular Pendular pt. metalice Date tehnice: Performanță la tăiere În cerc la unghi de 90°/85° = 90 mm / 85 mm Diametrul pernei de fierăstrău = 120 mm Putere motor S1(100%) = 1,8-2,2 kW În cerc la unghi de 90°/45° = 90 mm / 85 mm Diametrul pernei de fierăstrău = 120 mm Putere motor S1(100%) = 1,8-2,2 kW	nr. Chioșcilor, str. Vama 28	1	13,00	2022	necesar			1,00	13,00	5,00	2,60						
H 128	Mașină pentru indusii tablei Date tehnice: Lungime plină interioară = 2500 mm Lungime tablei la plină = 1500 mm Putere motor = 4 kW Alimentare = 230/400 V Putere hidrolică = 40 Tn	nr. Chioșcilor, str. Vama 28	1	25,00	2022	necesar			1,00	25,00	5,00	3,00						
H 129	Generatoare de sudură Date tehnice: Curent de sudură la sudare: 250 A Coeficient de lucru continuu 60% Protecție IP21	Tensiune 5,5 kW nr. Chioșcilor, str. Vama 28	1	16,00	2022	necesar			1,00	16,00	5,00	3,20						
H 131	Apărător de sudură Date tehnice: A.C. Curent de sudură la sudare 400 A Factorul de putere (cos) 0,93 Putere de incalzire 62 W Coeficient de lucru continuu 100% Protecție IP21	Tensiune de intrare 380 V nr. Chioșcilor, str. Vama 28	2	16,00	2022	necesar			2,00	16,00	5,00	3,20						
Total investiții, inclusiv:				1.175.711,28						797.836,00								
*Investiții finanțate din credite internaționale (BERD, BEI)				761.479,34						253.683,64								
Investiții prezentate spre evaluare din sursele financiare P.E.N				72.000,00						72.000,00								
Investiții prezentate spre evaluare din sursele financiare proprii				342.231,94						342.231,94								

Proiectele de investiții din Planul de investiții pentru anul 2022 al titularului de licență S.A. „Apă-Canal Chișinău”, neacceptate de ANRE

[illegible]

H 85	DRAC: Montajul (SRA Elipsa-100, SRA Centro-1 box, SRA Datascan-100, SRA Dinamica 100, SRA Ocasus-100)	nr. Chitanta	6	300,00	2022	recuperat	Lucrările de reabilitare apeducturilor existente, reducerea marelui de intervenții și diminuarea cheltuielilor de întreținere	Sume proprii	6,00	300,00	12,00	30,00							
H 114	Pop tehnologic, standard H-100		30	10,50				Sume proprii		30,00	10,50	2,00	5,25						
H 115	Măsur electrică pentru construcții		2	8,80				Sume proprii		2,00	8,80	3,30	2,67						
H 116	Montajul		1	2,60				Sume proprii		1,00	2,60	2,00	1,36						
	DM, SEM, BSC										6,00								
H 119	Proiectare tehnică (proiectare de arhitectură, inginerie, mecanică, electrică, instalații, etc.)	nr. Chitanta nr. Varianta 24	1	150,00	2022	recuperat	Montajul și altele care pot fi proiectate și proiectate de la București. Se poate realiza proiectarea în proiectele de proiectare și proiectare, în proiectele de proiectare și proiectare	Sume proprii	1,00	150,00	15,00	15,00							
H 121	Proiectare tehnică de arhitectură	nr. Chitanta, nr. Varianta 28	1	2,00	2022	recuperat				1,00	2,00	5,00	6,40						
H 127	Compușor de aer cu rezervoare Din aluminiu: Rezervor - 150 de litri Tensiune - 230 V, 50 Hz PREDICȚIE medie - 8 bar Putere medie - 2,2 kW DEBIT Tensiune - 350 l / min Performanță eficientă - 240 l / min	nr. Chitanta, nr. Varianta 28	1	5,00	2022	recuperat				1,00	5,00	5,00	1,00						
H 130	Apărător de scuturi electrice Din aluminiu: Tensiune de lucru 220 V A.C. Clasa de curent la curenți 10 - 230 A Putere de putere (cos) 0,93 Putere de încălzire 62 W Coeficient de lucru continuu 100%	nr. Chitanta, nr. Varianta 28	3	9,50	2022	recuperat					3,00	9,50	5,00	1,90					
	montajul PFI																		
	Clasamentul de găsire 400*20*155 mm Urmăriți 19 Kg.																		
	Totul intervențiilor, inclusiv:			94.940,33								50.412,30							
	*Intervenții financiate din creditul intercomunal (DECT, BEI)			83.319,79								44.794,70							
	Intervenții parțiale care acoperă din surse financiare PFI																		
	Intervenții parțiale care acoperă din surse financiare proprii			11.620,80								11.620,80							